



- 1. Kipsplaat 13mm
- 2. Metallroov 20mm
- 3. Kandesõrestiku postid 75x150mm, samm 600mm; vahel mineraalvill 150mm
- 4. Metallkarkass 20mm
- 5. Kipsplaat 13mm

- 1. Katusekate - SBS rullmatrejal
- 2. Vineer 15mm
- 3. Distsantsliist 50x25mm
- 4. Aluskattekiile
- 5. Roovitus 50x100mm, samm 600mm
- 6. Klots kõrguse reguleerimiseks 0-200mm, samm 600mm; vahel mineraalvill 50mm
- 7. Tala 100x220mm, samm 1000mm, vahel mineraalvill 220mm
- 8. Metallkarkass (nt 95mm)
- 9. Kipsplaat 13mm

- 1. Katusekate - SBS rullmatrejal
- 2. Vineer 15mm
- 3. Distsantsliist 50x25mm
- 4. Aluskattekiile
- 5. Roovitus 50x100mm, samm 600mm
- 6. Klots kõrguse reguleerimiseks 0-200mm, samm 600mm; vahel mineraalvill 50mm
- 7. Tala 100x220mm, samm 750mm, vahel mineraalvill 220mm
- 8. Metallkarkass (nt 95mm)
- 9. Kipsplaat 13mm

- 1. Põrandakate 10mm
- 2. Vineer 20mm
- 3. Tala 100x220mm, samm 500mm, vahel mineraalvill 100mm
- 8. Metallkarkass (nt 95mm)
- 9. Kipsplaat 13mm

- 1. Kipsplaat 13mm
- 2. Metallroov 20mm
- 3. Kandesõrestiku postid 100x200mm, samm 600mm; VÕI kandesõrestikupostid 100x150, samm 600mm + metallkarkass 45mm; vahel mineraalvill 200mm
- 4. Tuuletõke 13mm
- 5. Tuulutatav õhkvähe 25mm; sõrestikupostide kohal püstlatid 25x50mm
- 6. Rõhklaudadest vooder 22mm

Tala 100x220mm ∇ +3.051

Post 100x100mm ∇ +2.300

∇ +1.500

∇ -0.150 ∇ -0.068 ∇ -0.300

∇ -1.200

∇ -1.600 ∇ -1.500

4 ϕ 10 AIII

Rangid ϕ 8AI, samm 300mm

261x192mm
16 astet

∇ +5.370

∇ +3.070

∇ +2.700

∇ +1.750

∇ +0.000

∇ -0.300

∇ -1.200

∇ -1.500

- 1. Põranda materjal 10mm
- 2. Betoonist aluspõrand 90mm
- 3. Kileisolatsioon
- 4. Põranda soojustus 50mm
- 5. Põranda soojustus 50mm 1m ulatuses välisseinast
- 6. Killustukalus 150mm

Tallinn		Lepingu nr.:	
Objekt: ELAMU			
Aadress: LOO ALEV, HARJUMAA			
Joonis: LÕIGE A-A			Mõõd: M 1:50
Leht/lehti: A 04			
Ahvi nr.:	Stadium: TP	Töö nr.:	Muudatus:
		P 0383	