

Spetsifikatsioon - Kahe korteriga paarismaja

Materjalide nimekiri

	Materjali nimetus	Ühik	Kogus	Märkus
1.	Jaotuskeskused			
1.1.	JK	kmpl.	2	In = 40A, Un=400V, IP41
1.2.	Nõrkvoolukilp	kmpl.	2	ruuter ja switch
1.3.	Valvekilp	kmpl.	2	
2.	Valgustid			
2.1.	Siseruumi laevalgusti	kmpl.	18	Tellija poolt
2.2.	Siseruumi laevalgusti, süvistatav LED	kmpl.	18	Tellija poolt
2.3.	Garaaži laevalgusti	kmpl.	8	Tellija poolt
2.4.	Leiliruumi valgusti	kmpl.	2	Tellija poolt
2.5.	Leiliruumi LED-riba	kmpl.	2	Tellija poolt
2.6.	Pesuruumi LED-riba	kmpl.	0	Tellija poolt
2.7.	Siseruumi seinavalgusti	kmpl.	6	Tellija poolt
2.8.	Välisruumi seinavalgusti	kmpl.	14	Tellija poolt
3.	Pistikupesad ja lülitid			
3.1.	Lihtlüliti	tk.	14	Tellija poolt
3.2.	2-ne grupilüliti	tk.	4	Tellija poolt
3.3.	3-ne grupilüliti	tk.	2	Tellija poolt
3.4.	Veksellüliti	tk.	26	Tellija poolt
3.5.	Ristlüliti	tk.	2	Tellija poolt
3.6.	Harukarp	tk.		koguse pakub töövõtja
3.7.	pistikupesa 230V, 1-kohaline	tk.	22	Tellija poolt
3.8.	pistikupesa 230V, 1-kohaline, IP44	tk.	6	Tellija poolt
3.9.	pistikupesa 230V, 2-kohaline	tk.	36	Tellija poolt
3.10.	Pliidi pistikupesa	tk.	2	Tellija poolt

3.11.	pistikupesa 230V, 2-kohaline IP44	tk.	6	Tellija poolt
3.12.	pistikupesa 230V, 3-kohaline	tk.	10	Tellija poolt
3.13.	pistikupesa 230V, 4-kohaline	tk.	12	Tellija poolt
3.14.	cat andmesidepesa RJ45, 2-kohaline	tk.	12	Tellija poolt
5.	Kaablid			
5.1.	XPJ-HF 2x1,5	m	100	* pikkused kontrollib üle töövõtja
5.2.	XPJ-HF 3x1,5	m	60	* pikkused kontrollib üle töövõtja
5.3.	XPJ-HF 3G1,5	m	600	* pikkused kontrollib üle töövõtja
5.4.	XPJ-HF 3G2,5	m	800	* pikkused kontrollib üle töövõtja
5.4.	XPJ-HF 5G2,5	m	100	* pikkused kontrollib üle töövõtja
5.5.	XPJ-HF 5G4	m	50	* pikkused kontrollib üle töövõtja
5.6.	andmesidekaabel, cat6 või parem	m	460	* pikkused kontrollib üle töövõtja
6.	Nõrkvooluseadmed			
6.1.	Valve klaviatuur	kmpl.	4	Tellija poolt
6.2.	Suitsuandur	tk	6	Tellija poolt
6.3.	Liikumisandur	tk	10	Tellija poolt
6.4.	Sireen	tk	2	Tellija poolt
6.5.	Ukse kell koos nupuga	tk	2	Tellija poolt
7.	Maandus			
7.1.	Hoone 0,4 kV maandur ($R \leq 30 \Omega$)	kmpl.	2	ehitaja määrab lõpliku mahu sõltuvalt objekti eripärast
7.2.	Vasksoonega kolla-rohelise isolatsiooniga juhe, 450/750V ristlõikega 6mm ²	m	60	* pikkused kontrollib üle töövõtja
8.	Märkused			
Ehitustööde Pakkuja on kohustatud vajalikud materjalide mahud enne pakkumise tegemist üle kontrollima.				
Kaitsekõrid, kaabliredelid jms installatsioonimaterjali arvestab Pakkuja.				