

Materjalide kokkuvõte

Töö nimi:		Elamu soojuskeskuse projekt			Projekteerija: S. Plamus		Töö nr:		87124	
Osa:		Soojuskeskus					Kuupäev:		13.11.2024	
Jrk nr	Kirjeldus	Mõõt	Kogus	Mõõtühik	Maksumus		Märkused			
					ühikule	kokku				
1	2	3	4	5	6	7	8			
1	Tehaseline soojuskeskus Qküte.rad 12.0 kW; Qküte.põr 6.6 kW Qstv 72 kW		1	kompl.		0.00 €	näiteks SWEP			
2	Soojusarvesti Qn 2.5 m³/h		1	kompl.		0.00 €	näiteks Multical Kamstrup 603 (Paigaldab kaugkütte tarnija)			
3	Võrguliidese moodul soojusarvestile		1	kompl.		0.00 €	näiteks Modbus			
4	Soojavee 2-tee reguleerventiil kvs 2.5	DN 15	1	tk		0.00 €	näiteks Danfoss VM 2			
5	Radiaatorkütte 2-tee reguleerventiil kvs 0.63	DN 15	1	tk		0.00 €	näiteks Danfoss VM 2			
6	Põrandakütte 2-tee reguleerventiil kvs 0.25	DN 15	1	tk		0.00 €	näiteks Danfoss VM 2			
7	Ajam 2-tee reguleerventiilile		3	tk		0.00 €	näiteks Danfoss AMV			
8	Ringluspump radiaatorküttele (M=0.15 l/s; Hmin=40 kPa)		1	tk		0.00 €	näiteks Grundfos ALPHA2 15-80 130			
9	Ringluspump põrandaküttele (M=0.32 l/s; H=40 kPa)		1	tk		0.00 €	näiteks Grundfos ALPHA2 15-80 130			
10	Ringluspump soojale tarbeveele (M=0,12 l/s; Hmin=40 kPa)		1	tk		0.00 €	näiteks Grundfos ALPHA2 25-80 N 130			
11	Soojuskeskuse juhtautomaatika		1	kompl.		0.00 €	näiteks ECL Comfort 310			
12	Välisõhu temperatuuriandur		1	kompl.		0.00 €	näiteks Danfoss ESMT			
13	Soojuskeskuse ühendustorustik, isolatsioon torustikule, filtrid, sulg- ja kaitsearmatuur, termo- ja manomeetrid		1	kompl.		0.00 €	Vastavalt montaaži vajadusele			

Märkused:

1. Kõik materjalid on ettenähtud tarnida ja paigaldada töövõtja poolt kui ei ole märgitud teisiti
2. Töövõja kohustus on enne lepingu sõlmimist ja materjalide tellimist kontrollida esitatud materjalide koguseid
3. Töövõtja peab arvestama loetletud tööde/materjalidega kaasnevate lisa tööde/materjalide tarnimisega