KATUSE PLAAN



Märkused:

1. Soojustuse pindala -84+764+378+145=1371m2
2. Pööninguseinte V3 soojustuse pindala ~78m2
   (tsinkplekk TT20, roovituslaud, tuuletõkke,
   pruss 50x150mm, kivivill 150mm,telliskivisein)
3. Katuse ventileerimiseks paigaldada tuulutuskuplid vähemalt 1tk/60m2
4. Teostada veelehtrite remont (asukoht ja kogus täpsustada kohapeal).
5. Kõik mõõtmed ja pindalad täpsustada kohapeal.

TÖÖ NIMETUS:	KORTERELAMU VÄLISPIIRETE RENOVEERIMINE		Töö nr:	EP 26-04
OBJEKTI AADRESS:	, Aseri, Lääne-Viru maakond		Staadium:	Eelprojekt
TELLIJA:	Viru-Nigula vald , Aseri alevik,		Joonise nr:	AR-5-04
	KATUSE PLAAN		Mõõtkava:	1:300
			Kuupäev:	04.04.2026
	spetsialist	nimi	allkiri	
	Vast.spets	Julia Järvis		