

TÄNAVA KINNISTU MAHASÕIDU TÖÖMAHTUDE LOEND

Artikli nr.	Artikkel	Ühik	Maht
	<u>Üldised</u>		
10203	Infotahvliid	kogusumma	1
10205	Liikluskorraldus	kogusumma	1
	<u>Mullatööd</u>		
30101	Kasvupinnase eemaldamine (keskmine h=50cm)	m ³	210
30604	Mulde aluspinna planeerimine ja tihendamine	m ²	250
30106	Kaevamine karjäärast (muldkeha ehitus)+vedu	m ³	58
30402	Muldkeha ehitamine juurdeveetavast pinnasest	m ³	58
30106	Kaevamine karjäärast (dreenikihi ehitus)+vedu	m ³	45
30501	Asfaltbetoonkate drenikiht (tüüp I) (min f=2m/ööp) h=20cm	m ²	44
30501	Asfaltbetoonkate drenikiht (tüüp II) (min f=2m/ööp) h=20cm	m ²	182
	<u>Katend</u>		
	<u>Asfaltbetoonkate (tüüp I)</u>		
40501	Paekivikillustikalus (opt segu fr 0/31,5) h=20 cm	m ²	42
43002	Tihedast asfaltbetoonist AC 12 surf kiht h=4 cm	m ²	40
	<u>Freespurukate (tüüp II)</u>		
40501	Paekivikillustikalus (opt segu fr 0/31,5) h=20 cm	m ²	175
43002	Freespuru bit. stabiliseeritud BS 16 (h=10cm)	m ²	165
44501	Peenarde kindlustamine paekivikillustikuga (segu nr 3) h=5 cm	m ²	20
44501	Peenarde kindlustamine paekivikillustikuga (segu nr 3) h=10 cm	m ²	93
x	Nõlvade planeerimine	m ²	50
	<u>Drenaaž</u>		
51001	Plastiktruup PP de315	m	9,5
	<u>Liikluskorraldus- ja ohutusvahendid</u>		
51001	Tähispost (sinine)	tk	1
	<u>Maastikukujundustööd</u>		
90201	Muru kasvualuse rajamine ja külv	m ²	113

Märkused:

1. Esitatud töödemaad on teoreetilised, st need on mõõdetud jooniste alusel ehitustarindi geomeetristest mõõtmetest lähtuvalt (materjalid on arvestatud paigaldatuna ja tihendatuna).
2. Kõik maad tuleb tööde käigus täpsustada.