

Aed		
Metall postid H=1800 60*60*3 tsink ja pulbervärv	tk	60,00
Peri kilbid h=500	kompl	1,00
Raudbetoon 200*500 8mm	m3	20,00
Aluspõhja loodimine	jm	145,00
Puitosade paigaldus	m2	217,50
Postid H=1,5m 40*32 Pruun immutus	tk	120,00
Laud 2,5m 95*21 Pruun immutus	tk	600,00
Aia postide vudament 500*280*280	tk	3,00
Kiviladumine 1500*300*300 (ca.80kivi)Silikaat kivi 250*60*65	tk	3,00
Aia postimütsid	tk	3,00
Aia väravad metall paigaldusega	kompl	1,00
Värava automaatika	kompl.	1,00
Fonolukk	kompl.	1,00
Terrass		
Terrassi vundament 200-1000*150 (kaar)	jm	37,70
Raudbetoon 8mm	m3	4,00
Silikaat kivi 250*60*65 peenra äär	tk	1100,00
Kiviladumine peenra äär	m2	20,00
Terrassi laud 28*120 Pruun süvaimmutus	jm	650,00
Terrassi talad 150*50 süvaimmutus	jm	300,00
Terrassi puitosa töö	m2	80,00
Betoonkivi plats		
Betoonkivi tööd	m2	380,00
Killustik 16-32mm	tonn	100,00
Tuhasõle	tonn	50,00
Kuivbetoon	tonn	3,00
Betoonkivi Mungakivi	m2	380,00
Grillmaja		
Grillmaja vundament Töö 500*300	jm	10,00
Raudbetoon 8mm	m3	2,00
Vundamendi soojustus EPS 120 50mm	m2	20,00
Kiviladumine grillmaja Silikaat kivi 250*60*65	m2	48,00
Laetalad 50*150	jm	110,00
Sarikad 50*150	jm	160,00
Roovitus 25*100	jm	190,00
Katuseplekk teraskivi RR32	m2	54,00
Ääreplekid, harjaplekid, vihmaveerenn	kompl.	1,00
Räästakast laud RR32 25*125	jm	22,00
Laelaudise 18*95 mänd stv	m2	18,00
Kamin	tk	1,00
Korsten	jm	3,00
Klaasid	kompl.	1,00
Betoon	m3	2,00
Saalungi materjal	kompl.	1,00
Ukse esine trepp		
Raudbetoon 8mm	m2	10,00

Eps 50mm paigaldusega	m2	10,00
Betoon	m3	2,00
Pesubetoon	m2	10,00

