

SELETUSKIRI

"AÜ RANNA III osa projektee- itav veevarustusvõrk ühendatakse VU RANNA VESI

olemasolevasse veevarustusüsteemi. Veeühendus tehakse olemasolevas siiber-

- kaevus OKK-4. Projektee-ritavale veeühendusele monteeritakse WEHRLF tiivik-

veemootja. $d=25\text{ mm}$. ($n=6\text{ m/h}$).

Veevarustuse välisvõrk paigaldatakse AS AUMEK PEM-plasttorudega $d=25-63\text{ mm}$

vastavalt asendiplaanil näidatud sugavustele. Magistraalitorud on läbimõõduga

63 ja 50mm. Torustik asetada liivapadja sisse. Hargnemistel on kummikitsibrid

koos spindlipikendi ja kahega.

Kruuntide ühendused tehakse plasttoruga $d=25\text{ mm}$. Sulgemisseadmeks on maa-

kraan $d=25\text{ mm}$.

Tänavate veevõrgu paiknemise aluseks on AÜ RANNA detailplaneerimisprojekt.

[Handwritten signature]

Koostas: L. Truusa

