



1. Veetorstikud (KV ja SVR) on ette nähtud paigaldada plastmass veetorudest nt. Unipipe.
2. Magistraaltorustiku ahurinnus ja koridoris isoleerida kogu pikkuses. Isolatsioon nt. kivivillakoorik PV-AE–"PAROC". Isolatsiooni paksus külmavee torul $s=20$ mm, soojavee torul $s=40$ mm. Külmavee torustiku isolatsioon peab olema aurutihed (niiskuskindel).
3. Veevõtu seadmete ühendustorud võtta $\varnothing 16 \times 2,0$, juhul kui ei ole teisiti määratud.
4. Ühendustorustikud sanitaar-ahurinnude sn. seadmetega paigaldada võimaluse piires seinte sisse.
5. Vann, valamud ja pesukausid varustatakse nurgikslustetega individuaalseks väljajäätamiseks võrgust.
6. Torustike toed ja kinnitused tuleb paigaldada vastavalt kehivatele normidele. Kinnitused ei tohi nõrgendada ehituskonstruktsioone.
7. Konstruktsioonides ja konstruktsioonidest läbiminekuul tuleb torustik paigaldada hülisitorusse.
8. Veetorude paigaldusel arvestada kanalisatsiooni ja küttevõruga.
9. Torude läbiviigud valeholet ja tuletoetike torindist peavad olema ni teostatud, et nad ei nõrgestaks tarindi tulepüsisuvasest (kasutada nt. tuletoetike manžette või mähiseid. Tuletoetikke läbiviiki tihendada mastiksiga).
10. Tööd teostada vastavalt LVI RYL–2002 normidele ja nõuetele.