

	Tööd (sh lammutus, ehitus, sanitehnika, elekter, ventilatsioon)	Hetkeolukord/Soovitud tulemus	Alternatiivne tulemus	Täiendav info	Materjal	Maht	Ühik
ESIK	Tapeedi eemaldamine	Vana mitu korda ülevärvitud tapeet		Praegu, kas väga paksu värviga või siis pahtliga üle tehtud ja värvitud			
		Lagi on osaliselt allatoodud (põhiliselt saepuruplaadist materjalist ehitatud nõ laealune panipaik)					
	Laekonstruktsiooni eemaldamine						
	Vajadusel põrandakatte eemaldamine	Põrandaplaadid					
	Uste eemaldamine	Vanad pappuksed 4tk (toa-, köögi-, vannitoa- ja garderoobi uks)		Uksed vahetada koos piiladega			
	Välisukse paigaldamine	Paigaldatud uus välisuks		Turvauks, metall	Turvauks		
	Uute uste paigaldamine	Paigaldatud uued uksed 4tk (toa-, köögi-, vannitoa ja garderoobi uks)		Uued uksed paigaldada koos piiladega, ustel peavad olema lingid ja sulgemismehhanismid (vannitoe uksel lukustamise võimalus)	Siseuksed		
	Seinte pahteldamine, lihvimine	Seinad on siledad		Tulevikus võib tekkida vajadus tapeedi paigaldamiseks	Pahtel	12,30	m ²
	Seinte kruntimine (vajadusel)	Seinad on krunditud (vajadusel)			Krunt värv (vajadusel)	12,30	m ²
	Seinte värvimine	Seinad on värvitud			Värv	12,30	m ²
	Lae pahteldamine, (lihvimine)	Lagi on pahteldatud ja vajadusel lihvitud			Pahtel	3,68	m ²
	Lae kruntimine (vajadusel)	Lagi on krunditud (vajadusel)			Krunt värv (vajadusel)	3,68	m ²
	Rippplae paigaldamine	Paigaldatud rippplagi		Koos valgustitega	Rippplagi	3,68	m ²
VANNITUBA	Põrandakatte paigaldamine	Paigaldatud parkett	Paigaldatud uued põrandaplaadid		Parkett	3,68	m ²
	Põrandaliistude paigaldamine	Paigaldatud uued plastikust liistud	Paigaldatud uued puitliistud		Liist	8,36	m
	Rippplae valgustite paigaldamine	Paigaldatud rippplae valgustid			Valgustid	2	tk
	Lülitite ja pistikupesade paigaldamine	Paigaldatud lülitid ja pistikupesad		Esiku, vannitoe, köögi valgustite lülitamiseks ja üks pistikupesa (2 kohaline)	Lülitid ja pistikupesa	3	tk
	(Lae all võib olla vajadus ventilatsiooni torude ühendamiseks ventilatsiooni püstikuga)		(Vajadusel on lae all vajalikud ventilatsiooni torud ühendatud ventilatsiooni püstikuga)	Seoses köögi ja vannitoe ventilatsiooniga			
	Põrandakate eemaldamine	Vanad põrandaplaadid		Vanu põrandaplaate võib olla 2 kihti?			
	Vanade seinaplaatide eemaldamine	Vana malmvann on äärstatud keraamiliste plaatidega (ca 0,5 meetri ulatuses)					
	Vana malmvanni, valamu ja WC poti eemaldamine						
	Seinaplaatide paigaldamine	Paigaldatud uued seinaplaadid			Seinaplaadid	13,08	m ²
	Lülitite ja pistikupesade paigaldamine	Paigaldatud lülitid ja pistikupesad		Valamu kapi valgustuse ja sundventilatsiooni lülitamiseks ning 2 pistikupesa (2 kohalist) pesumasina ja valamu kapi jaoks	Lülitid ja pistikupesad	4	tk
	Lae pahteldamine, (lihvimine)	Lagi on pahteldatud ja vajadusel lihvitud			Pahtel	2,57	m ²
	Lae kruntimine (vajadusel)	Lagi on krunditud (vajadusel)			Krunt värv (vajadusel)	2,57	m ²
	Rippplae paigaldamine	Paigaldatud rippplagi		Koos valgustitega ja ventilatsiooni avaga	Rippplagi	2,57	m ²
	Rippplae valgustite paigaldamine	Paigaldatud rippplae valgustid			Valgustid	2	tk
GARDEROOB							
	(Sooja vee torude paigaldamine põranda alla)	(Paigaldatud sooja veeaga toimiv põrandaküte)		(Võimalusel sooja veeaga vannitoe põranda kütmiseks, nt käteräti kuivati - tsirkulatsiooni toru kaudu)			
	Põrandaplaatide paigaldamine	Paigaldatud uued põrandaplaadid		Põranda- ja seinaplaadid lähevad alt servast kokku (ilma liistuta)	Põrandaplaadid	2,57	m ²
	Duškabiini paigaldamine	Paigaldatud ja ühendatud duškabiin			Duškabiin		
	Valamu paigaldamine	Paigaldatud ja ühendatud valamu		Valamu koos seinakapiga	Valamu		
	WC-poti paigaldamine	Paigaldatud ja ühendatud WC-pott		WC-pott seinale kinnitatakse	WC-pott		
	Täiendava külma vee ja kanalisatsioonitoru paigaldamine	Pesumasina ühendamiseks on paigaldatud vajalikud ühendustorud ja otsikud	Pesumasina ühendamiseks on paigaldatud vajalikud ühendustorud ja otsikud kööki				
	Sundventilatsiooni paigaldamine ja selle juhtimine ventilatsiooni püstikusse	Paigaldatud on sundventilatsioon ning see on ühendatud ventilatsiooni püstikuga			Sundventilatsioon		
	(Vajadusel põrandakatte eemaldamine)	Vanad põrandaplaadid					
	Tapeedi eemaldamine	Vana tapeet (osaliselt eemaldatud)					
	Torude kinni ehitamine	Kanalisatsiooni püstik ja veetorud on kipsplaadiga kinni ehitatud		Tuleb teha luuk veemõõtjatele ja kraanidele juurdepääsuks	Luuk		
KÖÖK	Seinte pahteldamine, lihvimine	Seinad on siledad			Pahtel	7,68	m ²
	Seinte kruntimine (vajadusel)	Seinad on krunditud (vajadusel)			Krunt värv (vajadusel)	7,68	m ²
	Seinte värvimine	Seinad on värvitud			Värv	7,68	m ²
	Lae pahteldamine, (lihvimine)	Lagi on pahteldatud ja vajadusel lihvitud			Pahtel	0,99	m ²
	Lae kruntimine (vajadusel)	Lagi on krunditud (vajadusel)			Krunt värv (vajadusel)	0,99	m ²
	(Rippplae paigaldamine)	(Paigaldatud rippplagi)	Lae värvimine	(Koos valgustitega)	Rippplagi	0,99	m ²
	Põrandakatte paigaldamine	Paigaldatud parkett	Paigaldatud uued põrandaplaadid		Parkett	0,99	m ²
	Põrandaliistude paigaldamine	Paigaldatud uued plastikust liistud			Liist	4,04	m
	(Rippplae valgustite paigaldamine)	(Paigaldatud rippplae valgustid)	Paigaldatud valgustid		Valgustid	1	tk
	Lülitite ja pistikupesade paigaldamine	Paigaldatud lülitid ja pistikupesad		Lae valgusti lülitamiseks ja üks 2 kohaline pistikupesa	Lülitid ja valgustid	2	tk
	(Lae all võib olla vajadus ventilatsiooni torude ühendamiseks ventilatsiooni püstikuga)	(Vajadusel on lae all vajalikud ventilatsiooni torud ühendatud ventilatsiooni püstikuga)		Seoses köögi ja vannitoe ventilatsiooniga			
	Tapeedi eemaldamine	Vana tapeet					
	(Vajadusel põrandakatte eemaldamine)	Vana linoleum					
TUBA	Lae pahteldamine, (lihvimine)	Lagi on pahteldatud ja vajadusel lihvitud			Pahtel	8,26	m ²
	Lae kruntimine (vajadusel)	Lagi on krunditud (vajadusel)			Krunt värv (vajadusel)	8,26	m ²
	Lae värvimine	Lagi on värvitud			Värv	8,26	m ²
	Seinte pahteldamine, lihvimine	Seinad on siledad		Tulevikus võib tekkida vajadus tapeedi paigaldamiseks	Pahtel	24,41	m ²
	Seinte kruntimine (vajadusel)	Seinad on krunditud (vajadusel)			Krunt värv (vajadusel)	24,41	m ²
	Seinte värvimine	Seinad on värvitud			Värv	24,41	m ²
	Põrandakatte paigaldamine	Paigaldatud parkett	Paigaldatud uued põrandaplaadid		Parkett	8,26	m ²
	Põrandaliistude paigaldamine	Paigaldatud uued plastikust liistud	Paigaldatud uued puitliistud		Liist	11,52	m
	Lülitite ja pistikupesade paigaldamine	Paigaldatud lülitid ja pistikupesad		Köögi kapi valgustite lülitamiseks ja 2(3) pistikupesa (2 kohalist)	Lülitid ja valgustid	4	tk
	Köögi valamule ühendusvalmiduse tagamine	Valamut on võimalik ühendada kanalisatsiooni ja veetorudega					
	Köögi sundventilatsiooni ühendamisvalmiduse tagamine	Köögi sundventilatsiooni on võimalik ühendada ventilatsiooni püstikuga	Paigaldatud on uus ventilatsiooni rest				
	Elektri kilbi ja ülepingekaitsmete (liini ohutuslülitite) vahetamine	Paigaldatud uus elektri kilp ja ülepingekaitsmed (liini ohutuslülitid)		Vana elektri kilp asub köögis	Elektrikilp ja lülitid	1	tk
RÕDU	Põrandaliistude eemaldamine	Vanad ülevärvitud puit liistud					
	Tapeedi eemaldamine	Vana tapeet					
	Vajadusel põrandakatte eemaldamine	Vana parkett					
	Lae pahteldamine, (lihvimine)	Lagi on pahteldatud ja vajadusel lihvitud			Pahtel	17,01	m ²
	Lae kruntimine (vajadusel)	Lagi on krunditud (vajadusel)			Krunt värv (vajadusel)	17,01	m ²
	Lae värvimine	Lagi on värvitud			Värv	17,01	m ²
	Seinte pahteldamine, lihvimine	Seinad on siledad		Tulevikus võib tekkida vajadus tapeedi paigaldamiseks	Pahtel	38,56	m ²
	Seinte kruntimine (vajadusel)	Seinad on krunditud (vajadusel)			Krunt värv (vajadusel)	38,56	m ²
	Seinte värvimine	Seinad on värvitud			Värv	38,56	m ²
	Põrandakatte paigaldamine	Paigaldatud parkett			Parkett	17,01	m ²
	Põrandaliistude paigaldamine	Paigaldatud uued plastikust liistud	Paigaldatud uued puitliistud	Liistud tuleb valida sellised, et nende tagant oleks võimalik hiljem juhtmeid vedada (TV, internet, telefon, kliarid)	Liist	17,26	m
	Lülitite ja pistikupesade paigaldamine	Paigaldatud lülitid ja pistikupesad		Lae valgusti lülitamiseks (2 režiimil) ja 3 pistikupesa (2 kohalist, võimalusel tuua põranda liistu peale)	Lülitid ja valgustid	4	tk
PÕRANDA							
	Seinte tasandamine	Seinad on ühetasapiline			Pahtel	7,43	m ²
	Seinte värvimine	Seinad on värvitud			Värv	7,43	m ²
	Põranda tasandamine	Põrand on ühetasapiline			Pahtel	3,00	m ²
	Põranda värvimine	Põranda värvimine			Värv	3,00	m ²
	Puitpõranda paigaldamine	Paigaldatud on puitpõrand		Terrassilaudadest konstruktsioon	Terrassilaudad	3,00	m ²