

Tööde kirjeldus:

1. Lammutustööd

33 jm. lujaplaadist sokli lahti monteerimine , betoonist valmistatud panduse purustamine.
2 vana tellistest valmistatud drenaazi kaevu lammutamine.

2. Kaevetööd

52 jm. drenaazi torude paigaldamiseks vajaliku kraavi kaevamine (u.160 cm maapinnast). Lisaks täiendava 9,5 jm sokli lahtikaevamine 40 cm sügavusele maapinnast soojustamiseks. Tööde lõppedes kraavide täitmine liivaga.

3. Drenaazi paigaldamine

52 jm drenaazi torude paigaldamine , koos 30 cm killustik ümbrisega (8-16 killustik fraktsioon), mis asub geotekstiil ümbrises . 1 drenaazi kaevu ja 4 vihmavee leetri ning ühe puhastus toru paigaldamine. Süsteemi ühendamine olemasoleva äravooluga.

4. Soojustustööd

33 jm soklile penoplasti kleepimine.

5. Panduse valamine

33 jm paisumisvuukidega panduse valamine .

6. Sokli ehitustööd

33 jm luja plaadist sokli plaatide paigaldamine (karkassi ehitamine) ja 33 jm sokli veetõkke pleki paigaldamine.

7. Vihmavee äravoolu renni paigaldamine

4,2 jm vihmavee äravoolu renni paigaldamine

Tööde maksumus hõlmab ehitaja töötasu ja vajalike mehhanismide ja abivahendite maksumust. Tööde teostamiseks vajalikud materjalid soetab kokkuleppel ehitajaga tellija.