

Sauna renoveerimine

Täpne tööde nimekiri ja sauna plaan lisatud manusena.

Vaja on renoveerida 15a vana saun. Kõigepealt vana sisu lammutada, siis seinad, lagi, põrandad soojustada, uus ahi ja moodulkorsten, siseviimistlus, plaatimine jne.

Objekt asub Saue vallas, Ääsmäel.

Materjalide nimekiri

1. Kivivill: kõik välisseinad 20cm, vahesein (puhkeruumi ja dussiruumi vahel) 5cm, katusealune 25cm, maja ja saunaruumide vaheline sein 10cm
2. Põranda alla penoplast 100mm (kõik ruumid)
3. Seinad ja lakke juurde 100ne ja/või 50ne pruss, et mahuks rohkem soojustust
4. Põrandasse armatuurrestid
5. Põranda betoon kolme ruumi
6. Kile põranda alla
7. Saunaukseleng (klaas ja uksehinged minu poolt)
8. Aurutõkkepaberid ja fooliumpaber seintesse ja lakke
9. 22*50 roov laudadele
10. 100ne fibost vahesein sauna ja pesuruumivahele + krohvisegu + segu
11. Kruvid, klambrid
12. Laudis lepp 15*90 oksavaba (kõik ruumid)
13. Lavad laud lepp 28*90 oksavaba
14. Saunalavakarkass
15. Seinalakk (kõik ruumid) ja lavaõli (sauna)
16. Niiskuskindlam kipsplaat dussiruumi
17. Plaatimissegud
18. Vuugisegu ja silikoon
19. Metallist moodulkorsten (väljaminek sauna välisseinast)
20. Elektriakaablid
21. Torud
22. 2 x aken pvc 95*95
23. 1 x siseuks (puit)
24. 1 x välisuks

Tööde nimekiri

1. Lammutustööd - vana laudise ja soojustuse eemaldamine (saepuru) + ~9m² betoonpõranda lõhkumine (sauna- ja pesuruumis, et saaks paigaldada soojustuse), eesruumis on hetkel laudpõrand liivapadja peal, kuid see tuleks ka ära valada/plaatida.
2. Põrandate valamine (16 m²)
3. Saunaehitus
4. Plaatimistööd
5. Moodulkorstna paigaldus
6. Elektritööd
7. Torutööd
8. Akende ja uste paigaldus
9. Eesruumide väljaehitus

Materjalid minu poolt

1. Keris
2. Seinaplaadid ~32m² (saunavahesein seest ja väljast laeni + dussinurk + sauna välissein umbes 0,90cm laeni)
3. Põrandaplaadid ~16m² (kõik kolm põrandat)
4. Lambid, pistikud
5. Dussisegisti koos juurde kuuluvaga

Tööde tasumine ja teostamine kokkuleppel.

