

Objekti kirjeldus: Tegemist 50-datel ehitatud silikaatkivist 2-kordse majaga, mis on krohvitud ja lubjavärviga värvitud. Seisukord näha juuresolevatel piltidel: kohati on vaja lahtine krohv eemaldada ja asendada, parandada ka praod. Seintes on mõned vanad ventilatsiooniaugud ning tuleb eemaldada kaks vana valgustit. Krohviparandused peavad olema sama struktuuriga nagu vana krohvi pind. Vana lubjavärvi asemel soov panna matt püsivärv, mis kannatab ka fassaadi pesu (toon veel lahtine). Konkreetse värvi tüübi osas avatud ettepanekutele. Materjalide hind peab sisalduma hinnas.

<b>Tööd nr 1:</b>	
<b>Ettevalmistustööd sh.</b>	
Fassaadi ja tuulekasti puhastamine survepesuga	
Lahtise krohvi eemaldamine	
Veeplekkide eemaldamine	
Krohviparandused koos materjaliga	
<b>Viimistlustööd sh.</b>	
Akna ja uksepalede viimistlemine	
Fassaadi kruntimine	
Armeerimiskihi paigaldus	
Viimistluskihi paigaldus	
Krohvitud fassaadi värvimine <b>kaks korda</b>	
Tuulekasti värvimine kaks korda	
<b>Ühikhind töödele nr. 1 kokku koos materjalidega</b>	<b>€/m<sup>2</sup></b>

<b>Tööd nr. 2:</b>	
Tuulekasti laudade väljavahetus	
Tuulekasti värvimine	
<b>Ühikhind töödele nr. 2 kokku koos materjalidega</b>	<b>€/m<sup>2</sup></b>

<b>Tööd nr 3:</b>	
Akna veeplekkide paigaldus	
Tellingud	

Sokliosa lahtikaevamine vundamendi alla 1m	
Sokliosa tasandamine soojustuse paigalduseks vajalikus mahus	
Sokli soojustamine	
Sokli hüdrotõke	
Sokli viimistlemine (nähtavale jääv osa)	
Sokli ja seina ülemineku pleki paigaldus	
Tagasitäide	
Ehitusprahi äravedu	
Vihmaveetorustiku demontaaz ja montaaz, kui vaja	
<b>Ühikhind töödele nr. 3 kokku koos materjalidega</b>	<b>€/jm</b> (jooksev meeter)

<b>NB!</b>
PALUME ESITADA KASUTATAVATE MATERJALIDE LOETELU