

Eramaja monoliitplaatvundamendi ehitus vastavalt alltoodud mahtudele.

Pinnasetööd osaliselt teostatud. Kasvuspinnas kooritud ja liivapinnasesse süvendatud 400 mm sügavusse.

- 1.Vundamendi mahamärkimine ja olemasoleva liivaluse (vesiliiv) tasandus horisontaali
 $6100 \times 10050 \text{ mm} = 61,3 \text{ m}^2$
- 2.Geotekstiili laialilaotus täidetava liivaaluse alla.
- 3.Liivaluseehitus ehitus paksusega 150 mm.(=10m³) ja tihendamine.
- 4.Geotekstiili laialilaotus killustiku alla
5. Killustiku laialilaotus paksusega 100 mm.(= 6m³) (fraktsioon 16-32) ja tihendamine-
6. Killustiku laialilaotus paksusega 100 mm .(= 6m³)(fraktsioon 4-16) ja tihendamine.
- 7.Güdroisolatsioon 62 m²
- 8.Soojustus EPS -200 (paksus 150mm) mahapanek
9. Armatuurvõrgu mahapanek 12 mm silmaga 150x150 mm.
- 10.Betooni valamine ja tihendamine paksusega 200mm = 12m³

Enne vundamendi ehitust teha vee-ja kanalisatsiooni torustiku ehitus tööd ja elkrisisseviigu koht (toru):

- 1.krundi piiril olevast kanalisatsioonikaevust tuua D110 kanalisatsioonitoru maja sisepiirdesse (~25 jm) väljundiga vundamendist ülespoole ja sama kaugel olevast maakraanist tuua D32 PEM toruga veetorustik maja sisepiirdesse (~25 jm) väljundiga vundamendist ülespoole.
2. Paigaldada kaablitoru elektriühenduse sissetoomiseks maja sisepiirdesse (väljundiga põrandatasapinnast välja).