

| KOOND KOGUSED                           |       |    |
|-----------------------------------------|-------|----|
| Seinte pahteldus (v.a. WC)              | 183.8 | m2 |
| Seinte tapeetimine                      | 118.2 | m2 |
| Seinte värvimine                        | 65.6  | m2 |
| Lagede pahteldus ja värvimine (v.a. WC) | 56.5  | m2 |
| Parketi alune põrand                    | 49.1  | m2 |
| Plaaditav põrand (WC+köök)              | 10.6  | m2 |
| Plaaditavad seinad (WC)                 | 17    | m2 |
| Põrandaliistud                          | 62    | m  |

| Elutuba                              |            |                             |                                 |
|--------------------------------------|------------|-----------------------------|---------------------------------|
| Töö                                  | Maht/kogus | Materjal                    | Kommentaar                      |
| seinte lauspahteldus ja sirgendamine | 43.8       | pahtel                      |                                 |
| lagede pahteldus ja sirgendamine     | 16.8       | pahtel                      |                                 |
| parketi paigaldus                    | 16.8       | laminaatparkett             | Parkett tellija poolt olemas    |
| põrandaliistude paigaldus            | 17         | ???                         | ühik=jm. Liistud tellija poolt. |
| lae värvimine                        | 16.8       | matt valge                  |                                 |
| seinte värvimine (osaliselt)         | 29.6       | värv                        | 3 sein                          |
| seinte tapeetimine (osaliselt)       | 14.2       | 53cm laiune tavaline tapeet | Tellija poolt olemas. 1 sein.   |
| aknapalede sisekülgede värvimine     |            | matt valge                  |                                 |

| Suur magamistuba                     |            |                             |                                                              |
|--------------------------------------|------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Töö                                  | Maht/kogus | Materjal                    | Kommentaar                                                   |
| seinte lauspahteldus ja sirgendamine | 40.8       | pahtel                      |                                                              |
| lagede pahteldus ja sirgendamine     | 13.6       | pahtel                      |                                                              |
| parketi paigaldus                    | 13.6       | laminaatparkett             | Parkett tellija poolt olemas                                 |
| põrandaliistude paigaldus            | 16         | ???                         | ühik=jm. Liistud tellija poolt.                              |
| lae värvimine                        | 13.6       | matt valge                  |                                                              |
| seinte tapeetimine                   | 40.8       | 53cm laiune tavaline tapeet | Tellija poolt olemas. 3 sein ühte värvi, 1 sein teist värvi. |
|                                      |            | lamineeritud siseuks koos   |                                                              |
| siseukse paigaldus (leng + uks)      | 1          | lengiga                     | Uks + leng tellija poolt olemas                              |
| aknapalede sisekülgede värvimine     |            | matt valge                  |                                                              |

| Väike magamistuba                    |            |                             |                                 |
|--------------------------------------|------------|-----------------------------|---------------------------------|
| Töö                                  | Maht/kogus | Materjal                    | Kommentaar                      |
| seinte lauspahteldus ja sirgendamine | 36.9       | pahtel                      |                                 |
| lagede pahteldus ja sirgendamine     | 12.8       | pahtel                      |                                 |
| parketi paigaldus                    | 12.8       | laminaatparkett             | Parkett tellija poolt olemas    |
| põrandaliistude paigaldus            | 14         | ???                         | ühik=jm. Liistud tellija poolt. |
| lae värvimine                        | 12.8       | matt valge                  |                                 |
| seinte tapeetimine                   | 36.9       | 53cm laiune tavaline tapeet | Tellija poolt olemas            |
|                                      |            | lamineeritud siseuks koos   |                                 |
| siseukse paigaldus (leng + uks)      | 1          | lengiga                     | Uks + leng tellija poolt olemas |
| aknapalede sisekülgede värvimine     |            | matt valge                  |                                 |

| Koridor                              |            |                             |                                                                          |
|--------------------------------------|------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Töö                                  | Maht/kogus | Materjal                    | Kommentaar                                                               |
| seinte lauspahteldus ja sirgendamine | 34         | pahtel                      |                                                                          |
| lagede pahteldus ja sirgendamine     | 5.9        | pahtel                      |                                                                          |
| parketi paigaldus                    | 5.9        | laminaatparkett             | Parkett tellija poolt olemas                                             |
| põrandaliistude paigaldus            | 8          | ???                         | ühik=jm. Liistud tellija poolt.                                          |
|                                      |            |                             | Hetkel lagi üsna ebatasane ja kaetud ilmselt mingi niiskuskindla värviga |
| lae värvimine                        | 5.9        | oraanž värv                 |                                                                          |
| seinte värvimine (osaliselt)         | 7.7        | matt valge                  | 1 sein                                                                   |
| seinte tapeetimine (osaliselt)       | 26.3       | 53cm laiune tavaline tapeet | Materjal tellija poolt                                                   |
| välisukse palede viimistlus          |            | tume värv                   | pahteldus ja värvimine                                                   |
|                                      |            |                             | Koridorid ja elutoa vahelise endise ukse ava servade                     |
| ukseava viimistlemine                | 1          | kips                        | viimistlemine                                                            |

| Köök                                   |            |                 |                                                                    |
|----------------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|
| Töö                                    | Maht/kogus | Materjal        | Kommentaar                                                         |
| seinte lauspahteldus ja sirgendamine   | 28.3       | pahtel          |                                                                    |
| lagede pahteldus ja sirgendamine       | 7.4        | pahtel          |                                                                    |
| põrandaplaatide paigaldus              | 7.4        | 60x30cm plaadid | Materjal tellija poolt. Kahevärviline ja laotakse lihtsa mustriga. |
| põrandaliistude paigaldus              | 7          | ???             | ühik=jm. Liistud tellija poolt.                                    |
| lae värvimine                          | 7.4        | matt valge      |                                                                    |
| seinte värvimine                       | 28.3       | ???             | Üks sein matt valge, ülejäänud värvilised.                         |
| veetorustiku ettevalmistamine          |            |                 | Torustiku valmidus kraanile ja nõudepesumasinale.                  |
| torustiku püstaku augu kinni ehitamine |            |                 |                                                                    |
| aknapalede sisekülgede värvimine       |            | matt valge      |                                                                    |
|                                        |            |                 | Koridorid ja köögi vahelise endise ukse ava ülemise serva          |
| ukseava viimistlemine                  | 1          | kips            | viimistlemine                                                      |

| WC/vannituba |            |          |            |
|--------------|------------|----------|------------|
| Töö          | Maht/kogus | Materjal | Kommentaar |

|                                           |     |                        |                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------|-----|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| seinte sirgendamine                       | 17  | pahtel + kips          | 1-2 seinas ilmselt vajalik/mõistlik kipsi kasutada. Näiteks vanni tagune sein on päris mitu cm sissepoole kummis.                       |
| endise ukse koha karkassi katmine kipsiga | 1.5 | kips                   |                                                                                                                                         |
| seinte plaatimine                         | 17  | ???                    | Seinaplaadid tellija poolt.                                                                                                             |
| lae värvimine                             | 3.2 | valge matt             | Ripplae peale jääva lae lihtne üle võõpamine valgeks                                                                                    |
| ripplae paigaldus                         | 3.2 | valge metall/plekk     |                                                                                                                                         |
| põrandaplaatide paigaldus                 | 3.2 | ???                    | Põrandaplaadid tellija poolt. Paigaldatakse vana põranda peale.                                                                         |
| äravoolutoru katmine plaatidega           |     | kips + plaadid         | Seinaplaadid tellija poolt. Vanni ja kraanikausi äravoolutorud ning nende juurde viivad veetorud on plaatidega kaetult seina all ääres. |
| käteratikuivati paigaldus                 |     |                        | Kuivati tellija poolt. Paigaldada on vaja osaliselt ka püstaku sisene torustik kuivatini kuna eelmine omanik oli kuivati eemaldanud.    |
| vanni paigaldus                           |     | uus plekist vann       | Vann tellija poolt                                                                                                                      |
| vanni juurde segisti ja duši paigaldus    |     |                        | Segisti+dušh tellija poolt. Torustik vanni tagant kraanini peab olema seina sees.                                                       |
| kraanikausi ja segisti paigaldus          |     |                        | Segisti ja kraanikauss tellija poolt. Peab arvestama ka võimaliku kraanikausi aluse kapi paigaldusega.                                  |
| Siseukse ja lengi paigaldus               | 1   | Tavaline valge siseuks | Uks + leng tellija poolt olemas                                                                                                         |
| Torutööd                                  |     |                        | Kraanikaus, dušh, pesumasin, WC pott                                                                                                    |
| Elektrijuhtmed                            |     |                        | Ripplae pealt seinalambini + püstakust pesumasinani elektri kaabel seina seest. Ühendada kaableid vaja ei ole.                          |
| Ventilatsiooni paigaldus                  |     |                        | seinale või lakke ventilatsiooni ava                                                                                                    |
| WC poti paigaldus                         |     |                        | Senise asukoha minimaalne muutmine (pott asetada diagonaal suunas ukse poole). WC pott tellija poolt.                                   |