

KVJ SÜSTEEMIDE MATERJALIDE LOETELU					
Objekt: ERAMU Tammneeme küla, Viimsi vald					
Koostaja:			Töö nr 225003		
Kuupäev: 31.07.2025			Joon.nr. KVJ-701		
Stadium: Põhiprojekt			Muudatus:		
Rev	Materjali nimetus	Tüüp/mõõt	Ühik	Hulk	Märkused
	Ventilatsioon				
	Ventilatsioonikanal ümar	100	m	30	
	Ventilatsioonikanal ümar	125	m	20	
	Ventilatsioonikanal ümar	160	m	21	
	Ventilatsioonikanal ümar	200	m	16	
	Välisrest	RISV-300x300-250	tk	1	nt. Etsnord
	Värskeõhuklapp	VFL-100	tk	2	nt. Fläktgroup
	Väljaviske element	UVE-200	tk	1	nt. Etsnord
	Sissepuhke õhujaotaja	ALE-200-100+PRL/B-200-100-125	tk	1	nt. Halton
	Sissepuhke õhujaotaja	KTSS-100-0-C	tk	3	nt. Fläktgroup
	Sissepuhke õhujaotaja	KTSS-125-1-C	tk	1	
	Sissepuhke õhujaotaja	ULA/N-100(R1)	tk	1	nt. Halton
	Sissepuhke õhujaotaja	ULA/N-160(R1)	tk	1	
	Väljatõmbe element	KSOS-100-C	tk	1	nt. FläktGroup
	Väljatõmbe element	RKPK-100	tk	1	
	Väljatõmbe element	KSO-100	tk	7	
	Väljatõmbe element	KSO-125	tk	2	
	Sauna teleskoop	TS-100-2400	tk	1	nt. Etsnord
	Müra summuti	KVDp-100-600-0	tk	2	nt. Lindab
	Müra summuti	KVDp-125-600-0	tk	1	
	Müra summuti	KVDp-200-1000-0	tk	3	
	Koorikisolatsioon		m2		vastavalt joonistele
	Plekiga katmine		m2		vastavalt joonistele
	Küte				
	Vasktoru	22(eelisoleeritud)	m	12,5	
	Vasktoru	22(eelisoleeritud)	m	12,5	
	Vasktoru	22(eelisoleeritud)	m	xx	Jahutus
	PE-Xa	20	m	839	

KVJ SÜSTEEMIDE MATERJALIDE LOETELU Objekt: ERAMU Tammneeme küla, Viimsi vald					
Koostaja: Kuupäev: 31.07.2025 Staadium: Põhiprojekt			Töö nr 225003 Joon.nr. KVJ-701 Muudatus:		
Rev	Materjali nimetus	Tüüp/mõõt	Ühik	Hulk	Märkused
	Unipipe	32	m	32	
	Unipipe	40	m	9	
	Tasakaalustusventiil	ASV-BD-25	tk	2	
	Tasakaalustusventiil	ASV-PV 4g DN25 (DP 0.05-0.25)	tk	2	
	Põrandküttekollektor	Kollektor 5 ringiga	kompl	4	
		+Kollektorkapid			
	Paisupaak	N 25/6	tk	1	nt. Reflex
	Automaatsed õhutusventiilid	DN10	tk		vastavalt joonistele
	Koorikisolatsioon		m2		vastavalt joonistele
Märkused: Kõik põhiseadmete loetelus, mahtude loendis ja teistes käesoleva projekti dokumentides kajastatud seadmed ja materjalid on ette nähtud hankida ja paigaldada ning kasutuskorda reguleerida töövõtja poolt, kui ei ole mainitud teisiti. Töövõtja peab arvestama kõigi vajalike materjalide ja toimingutega projektis kajastatud lahenduste väljaehitamiseks ka siis, kui need ei ole otseselt esitatud käesoleva projekti joonistel ja selgitustes. Projektis näidatud seadmed on toodud "näiteks". Ehitajal on õigus vahetada need tehniliselt samaväärsete vastu eeldusel, et vahetus ei halvenda kasutustingimusi ja ei suurenda kasutuskulusid. Samuti tuleb jälgida haakumist hoone ja tema teiste tehnosüsteemidega. Paigaldatavad seadmed kooskõlastada omaniku järelevalvega. Vahetuse tulemuse eest kannab täit vastutust ehituse töövõtja.					