

## Kirjeldus

- tuulekastid jäävad samad (uued)
- kõik otsaseinad on praegu kaetud plastikust kattega
- ühel suurel otsaseinal all laudis puudub, teistel kahel on vana laudis all. Seespool soojustust ega lisa katte materjale ei ole.
- väljastpoolt ligipääs tellingutega väga lihtne. Väikese otsaseina jaoks saab tellingud paigaldada suurele teise korruse rõdule.
- otsaseinte alumise serva kõrgus maapinnast 7 m

## Tehtavad tööd

- praeguse otsaseinte kattematerjali ja karkassi täielik eemaldus
- uute otsaseinte ehitus koos akende paigaldusega
- kogu vajaliku materjali hankimine ja transport ehitaja poolt (v.a. aknad)

## Materjal

- kogu seina pindala (koos akendega) ~38 m<sup>2</sup>. Üsna täpne ehitusjoonis lisatud failina ning antud dokumendi viimasel lehel.
- karkass 50x150 mm prussidest
- tuuletõkke plaat
- tuulutusliistud
- laudis: peenhööveldatud täispunn-laud 21x110 mm (võib ka veidi erinevat mõõtu pakkuda).
- laudis on enne paigaldamist kaetud puidukaitsevahendiga "Vivaprotekt"
- laudise värv (laudis kaetakse sellega 2x): "Villa akva" valkjasbeez (tooniga F118 Monicolor Nova kataloogi järgi)
- puitpinna alumised ääreplekid: kogupikkusega ~16,5 m, tumerohelised (M032 Monicolor Nova kataloogi järgi)
- kõik aknad on tellija poolt (olemas). Uued väljapoole avanevad puit pakett aknad: 2 tk - 588x1239 mm; 1 tk - 388x739 mm

## Muud nõuded

- kogu üle jääva **puit** materjali (vana maha võetud laudis ja karkass, ehitusel tekkivad ülejäägid jne) koristab tellija
- vana plastikkatte utiliseerib ehitaja
- laudis paigaldatakse paralleelselt katuse tasapinnaga diagonaalis äärtest keskele kokku (vt. joonist)
- laudis on enne paigaldamist immutatud ja korra värvitud ning veel korra värvitakse pärast paigaldamist