


Jrk. nr.	Seade	Ühik	Kogus	Märkus
Veemõõdusõlm				
1.	Kuulkraan DN15 tühjenduskorgiga	tk	1	
2.	Kuulkraan DN25	tk	3	
3.	Veemõõtja külmale veele DN15	tk	1	
4.	Tagasilöögiklapp DN25	tk	1	
5.	Mehaaniline filter DN25	tk	1	
6.	Konsool veemõõtjale	tk	1	
7.	Manomeeter DN15 ...10 bar	tk	1	
8.	Plasttoru Ø32x3,0 PEX-AL-PEX	jm	1	Unipipe
Välimine veevarustus				
9.	Plasttoru PE Ø32x2,9, PN10	jm	8	Uponor
10.	Plasttoru PE Ø40x3,7, PN10	jm	29	Uponor
11.	Pika spindli ja kapega (25 T) maakraan DN25	kompl	2	
12.	El. keeviskolmik Ø40xØ40/90°	tk	1	
13.	El. keeviskolmik Ø32xØ32/90°	tk	1	
14.	El. keevisüleminek Ø40xØ32	tk	2	
Välimine majandus-fekaalkanaliseerimine				
15.	Plastmass kanalisatsioonitoru Ø63x5.8 PE, PN10	jm	39	Uponor
16.	Pika spindli ja kapega (25T) maakraan DN50	kompl	2	
17.	Styrofoam soojustusplaat	kompl	1	
18.	El. keeviskolmik Ø63xØ63/45°	tk	1	eritellimusel
19.	Voolurahustikaev Ø400, 40 T malmkaanega, +el. keevisüleminek Ø160xØ63 (eritellimus)	kompl	1	Tehases valmistatud
20.	Fasoonidetailid	kompl	1	
21.	Geotekstiil	jm		täpsustada

Märkused:

1. Kanalisatsiooni ja veevarustuse torude pikkused täpsustab töid teostav ehitusmontaaž-organisatsioon.
2. Materjalide margid ja firmad on toodud näidetena, võib kasutada analoogne, sama kvaliteediga tooteid.
3. Isolatsiooni pikkuse, fassoonosade ja kinnituste arvu täpsustatakse ehituse käigus.

 ITK INSENERIBÜROO	Ehitajate tee 110 Tallinn 12618 Reg nr: 11474876 Tel: +372 6509751 Fax: +372 6509752	Objekt:	Kinnistu vee- ja kanalisatsioon	Töö number:	1354	Projekteerija:	J. Trunina
		Aadress:	Rae vald, Assaku alevik, Järve põik 6b	Staadium:	PP	Projektijuht:	A. Stallmeister
		Tellijä:	Hr. Igor Volkov	Grupp:	VK	Kinnitas:	S. Lovtseva
Joonis: Põhimaterjalide loetelu	Leht: 1/1	Fail:	1354-VK-SP.docx	Muudatus:		Kuupäev:	01.10.2013