

Materjal	Kogus
Lintvundament, pikkus (8+5)x2 m	
Fibo 3, 150 mm, 5 plokirida	26 m2
Taldmikulint C25/30 200x600 mm	3,1 m3
Taldmiku armatauur 3x ø12mm	78 m
armatuuri rangid ø12mm, s. 250 mm	52m
Hüdroisolatsioon	26 m2
Ujuv r/b põrand (varikatuse alune katta sillutisega)	
Betoon klass C25/30, 70 mm	36,2 m2
Armatuur ülemises kihis ø8 #150 mm	36,3 m2
Ehituskile	36,2 m2
Eps 100F , 150 mm	36,2 m2
Tihendatud liivalus 150 mm	36,2 m2
Välisseinad	
palgi immutusvahend	114,6 m2
veerandpalk fassaadilaudis	57,3 m2
dist. liist 25x30 mm	57,3 m2
Tuuletõke 20 mm	57,3 m2
Seinakarkass 45x150 mm	57,3 m2
kivivill 150 mm	57,3 m2
veerandpalk siseviimistlus	57,3 m2
kinnitusvahendid (nurgikud, kruvid)	1 kompl
Kivikatus 30°	
Monier punane katusekivi	88 m2
Roov 50x50 mm, (12,2x3,6x2)	88 m2
Aluskattekile	88 m2
Veeplekid	1 kompl
Sarikad 45x145x3600 mm, s. 600 mm	40 tk
pennid 45x145x1200 mm, s. 600 mm	40tk
Talad 45x145x5000 mm, s. 600 mm	18 tk
Kivivill talade vahel 200 mm	40 m2
Kinnitusvahendid (nurgikud, kruvid)	1 kompl
Varikatus	
Varikatuse toesüsteem	
talad 95x195x6000 mm (3+5+3 m)	2 tk
ümarpalgist postid ø200 mm,h=2,0 m	2 tk
r/b postvundament (2tk)	0,2 m3
posti kinnitusvahendid	1 kompl
Avatäited	
välisuks 900x2100 mm	1tk
aken 1000x600 mm	1tk