

Ruumi nimetus	Liik	Maht	Töödekirjeldus, märkused
Duširuum	seinad	23,0 m2	Krohviparandused, niiskuskindla värviga katmine*
	lagi	5,5 m2	Ripplae paigaldamine (kassettripplagi)
	põrandad	5,5 m2	Jääb olemasolev laudpõrand
Magamistuba	seinad	34,0 m2	Seinte katmine kipsplaadiga karkassil. Pahteldamine ja lihvimine*
	lagi	15,0 m2	Lagede katmine kipsplaadiga karkassil. Pahteldamine ja lihvimine
	põrandad	15,0 m2	Olemasolev laudpõrand võetakse üles ja soojustatakse laagide vahelt ca 200 mm kivivillaga, viimistletakse parketiga.
Köök	seinad	32,0 m2	Seinte katmine kipsplaadiga karkassil. Pahteldamine ja lihvimine*
	lagi	12,0 m2	Lagede katmine kipsplaadiga karkassil. Pahteldamine ja lihvimine
	põrandad	12,0 m2	Olemasolev laudpõrand võetakse üles ja soojustatakse laagide vahelt ca 50 mm EPSiga (vastavalt kui palju on ruumi keldripeal), viimistletakse laudpõrandaga.

Märkused:
Mõõdud kontrollida enne tööde teostamist *- seinte paigaldamisel arvestada uute elektrijuhtmetega, mis on juba paigutatud. Duširuumis tuleb elektrijuhtmete jaoks teha vastavad sooned krohvi sisse mis hiljem üle krohvitakse. Duširuumi rajada sundventilatsioon, paigaldada dušinurk, boiler ja valamu.