

Jrk	Teostatavad tööd	Ühik	Kogus	Ühiku Hind	Hind
<u>Välisseinte soojustamine ja viimistlemine</u>					
1	Külgliseinte soojustamine 150mm vahtpolüstüreeniga ja viimistlemine (EPS 60 150mm, viimistlus, ilma aknapaledeta, ilma lodžadeta)	m2	752,0	0,00	- €
2	Otsaseinte soojustamine 200mm vahtpolüstüreeniga ja viimistlemine (EPS 60 200mm, viimistlus)	m2	197,2	0,00	- €
3	Tuulekoja seinte soojustamine ja viimistlemine (EPS 120 100mm, viimistlus)	m2	33,1	0,00	- €
4	Aknapaledede soojustamine ja viimistlemine	jm	360,5	0,00	- €
5	Tuulekoja varikatuse soojustamine (mineraalvill 50-100mm, roov 50x50-100mm, OSB plaat, katuseplekk)	m2	22,1	0,00	- €
6	Soomusarmeering ümber maja perimeetri 1m kõrguseni	m2	124,5	0,00	- €
7	Aknaveeplekkide tarne ja paigaldamine (aknapleki aluse hüdroisolatsioon, veeplekk)	jm	176,3	0,00	- €
<u>Sokli soojustamine ja viimistlemine</u>					
8	Sokli maaaluse osa lahti kaevamine ja tagasitäide (vana sillutisriba eemaldamine, vundamendi lahti kaevamine 1,2m sügavuseni, liivast tagasitäide, tihendamine)	m3	119,6	0,00	- €
9	Sokli maaaluse osa hüdroisolatsioon 1,2m sügavuseni (hüdroisolatsioon 1,2m sügavuseni)	m2	149,5	0,00	- €
10	Sokli maaaluse osa soojustamine 1,2m sügavuseni (vahtpolüstüreen EPS 120 perimeeter 120mm 1,2m sügavuseni)	m2	149,5	0,00	- €
11	Sokli maapealse osa soojustamine ja viimistlemine (vahtpolüstüreen EPS 120 120mm, tsementlaastplaat)	m2	146,6	0,00	- €
12	Raudbetoonist sillutisriba (600mm lai)	jm	113,3	0,00	- €
<u>Katuse soojustamine</u>					
13	Katuslae lisasoojustamine (EPS 50 220mm + tuulutusega mineraalvill 30mm)	m2	466,4	0,00	- €
14	Turvatrossi paigaldamine (päästeameti nõuetele vastav tross)	jm	42,8	0,00	- €
15	Parapeti soojustamine (mineraalvill, roovitus, vineer plaat, SBS kate, servaplekk)	jm	122,0	0,00	- €
16	Soojustatud katuseluugi paigaldamine	tk	1,0	0,00	- €
17	Sademevee äravoolu kanali ehitamine	jm	51,4	0,00	- €
18	Alarõhutuulutite paigaldus	tk	20,0	0,00	- €
19	SBS ülespöörded vent korstenatele	jm	47,9	0,00	- €

Jrk	Teostatavad tööd	Ühik	Kogus	Ühiku Hind	Hind
<u>Muud tööd</u>					
20	Lipuvarda ja tänavanumbri paigaldamine	kompl.	1,0	0,00	- €
21	Transport, kinnitusvahendid, muud kulud	tk	1,0	0,00	- €

Mahutabelis on arvestatud ainult kirjeldatud mahte.

Täiendavad projektis esitatud mahud arvutada töövõtjal hinnapakkumise koostamisel.

Kõik materjalid on ettenähtud tarnida ja paigaldada töövõtja poolt kui ei ole märgitud teisiti

Töövõtja kohustus on enne lepingu sõlmimist ja materjalide tellimist kontrollida esitatud materjalide koguseid

Töövõtja peab arvestama loetletud tööde/materjalidega kaasnevate lisa tööde/materjalide tarnimisega