

	Nimi	Valmistaja/kommentaar	Ühik	Kogus
	INSTAL.			
1	Kaablikaitsetoru d20	nt.PIPELIFE, LSZH plastik	m	*
2	Kaablikaitsetoru d16	nt.PIPELIFE, LSZH plastik	m	*
3	Kaablikaitsekõri d20	nt.PIPELIFE, LSZH plastik	m	*
4	Kaablikaitsekõri d32 750N	nt.PIPELIFE, LSZH plastik	m	30*
5	Pistikupesa,16A,süvistatud,IP20		tk.	109*
6	Pistikupesa,16A,süvistatud,IP44		tk.	16*
7	Pistikupesa IP44 pind		tk.	5*
8	Liht lüliti,10A.süvistatud IP20		tk.	14*
9	Grupilüliti,10A,süvistatud IP20		tk.	6*
10	Lihtlüliti pind IP44		tk.	4*
11	Lülite, pistikupesade raamid		kompl.	*
12	Hämaralüliti	nt Steinel	tk.	1*
13	Liikumisandur		tk.	5*
14	Montaaz materjal		kompl.	*
	KAABLID			
1	AXPK-PLUS 4G70		m	*
4	XPJ-HF Dca 3G1,5	Draka	m	600*
5	XPJ-HF Dca 3G2,5	Draka	m	600*
6	XPJ-HF Dca 5G2,5	Draka	m	100*
7	XPJ-HF Dca 3x1,5	Draka	m	100*
8	XPJ-HF C Pro 3G1,5	Draka	m	300*
9	XPJ-HF C Pro 3G2,5	Draka	m	300*
10	XPJ-HF C Pro 5G2,5	Draka	m	100*

1

Tähis	Hulk	Muudatus	Teostas	Kuupäev

11	XPJ-HF C Pro 4G1,5	Draka	m	100*
12	XPJ-HF C Pro 3x1,5	Draka	m	100*
13	XPJ-HF C Pro 5G6	Draka	m	150*
	KILBID			
1	PJK	PIND, P34C, näit. Elrato	tk	1
4	JK1-6		tk	6
	MAANDUS			
1	HF H07Z1-K 6 KORO		m	100*
2	HF H07Z1-K 16 KORO		m	100*
3	HF H07Z1-K 25 KORO		m	*
4	Klemmid elektroodile		kompl	*
5	Maandusvarras 1,5m vasetatud		tk	3*
6	VASK PALJASJUHE HK25		m	*
	ELEKTRIKÜTE			
3	PÕRANDAKÜTTEKAABEL TASSU 240W 230V 11m 1,6-3,0m2		tk	3
	PÕRANDAKÜTTEKAABEL TASSU 300W 230V 15m 2,0-3,8m2		tk	3
	Termostaat		tk	6
	VALGUSTUS			
1	V1 - nt.PLAFOON SF CIRCULAR 250 13W/4000K IP44		tk	8*
	TURVAVALGUSTID			
1	A1 - Awex AX3NO, 1W B 1 SA AT WH, pindpaigaldus		tk	5*
2	E1.1 - Awex EXIT L ETL 2W B 1 SA AT WH Kahepoolne		tk	3*
	FONOLUKU SEADMED			
1	Fonoluku keskseade		tk	1
2	Toiteplokk		tk	1

2

Tähis	Hulk	Muudatus	Teostas	Kuupäev

3	Elektriline vasturaud, suletud / avatud, süvispaigaldus		tk	1
4	Välisukse avamisnupp		tk	6
5	Äripinna uksetelefon		tk	6
6	Koodiklahvistikuga välisukse terminal		tk	2
7	Telekommunikatsiooni lülituskarp		tk	2
8	CAT6 U/UTP-HF 4x2x0,5		m	
9	KLMA-HF D 4x0,8+0,8		m	
	SIDE			
1	Hoone peajaotla nt. NK 19" 12U (600x450)		tk	1
2	Ühekohaline pesa RJ45		tk	12
3	CAT6 U/UTP-HF 4x2x0,5		m	360*
4	(FO)4x9/125 OS2		m	100*
	VALVE			
1	Sõrmistik		tk	6*
2	Keskus		tk	6*
3	IR andur		tk	12*
4	Uksemagnet		tk	6*
5	6x0,22		m	300*
6	4x2x0,5 CAT6 U/UTP-HF		m	100*

*MÄRKUSED

1. Enne lõpliku hinnapakkumise esitamist on töövõtjal vajalik tutvuda kogu projektiga ning võrrelda spetsifikatsioonis toodud koguseid plaanidel ja skeemidel kirjeldatud kogustega. Töövõtja on kohustatud kogused täpsustama. Pakkumine peab sisaldama kõik materjalid, ka muud abimaterjalid, mida spetsifikatsioonis ja plaanidel näidatud ei ole, kuid mis on vajalikud tööde normaalseks teostamiseks ning süsteemi normaalseks funktsioneerimiseks pärast ehitustöid. Põhiseadmete loetelus toodud kaablite ja juhtmete kogused on orienteeruvad, lõpliku koguse määrab Elektritöövõtja.

3

Tähis	Hulk	Muudatus	Teostas	Kuupäev

2. Spetsifikatsioonis esitatud seadmete ja materjalide tüübid (margid) on esitatud tinglikult “näitena”, kõiki seadmeid ja materjale võib asendada kui nad kõigi näitajate osas vastavad “näitena” esitatud seadmetele ja materjalidele.

Tähis	Hulk	Muudatus	Teostas	Kuupäev