

**Põhilised teedehituslikud töödemahtud Lootuse pst 11 kanalisatsiooniühenduse rajamisel
AS Tallinna Vesi seonduvad tööd tänava maa-alal**

Jrk.nr.	Tööde kirjeldus	Ühik	Maht	Ühikhind	Kokku
ETTEVALMISTUSTÖÖD					
1	Väljamärgimine	obj	1		
2	Proovivõtt ja katsetamine	obj	1		
3	Projekti juhtimine	obj	1		
4	Ehitusaegne liikluskorraldus	obj	1		
5	Asfaltkatte ülakihi freesimine sõiduteel (h=4 cm)	m ²	41		
6	Asfaltkatte alakihi eemaldamine sõiduteel (h=6 cm)	m ²	27		
MULLATÖÖD					
7	Pinnase väljakaevamine teekonstruktsioonis	m ³	18		
KIHTKONSTRUKTSIOONIDE PAIGALDAMINE					
8	Dreenkiht (h= 20 cm) sõiduteel	m ²	27		
9	Killustikalus (LA30) (h= 20 cm) tee ja kinnistu vahel	m ²	29		
10	Killustikalus (LA30) (h= 25 cm) sõiduteel	m ²	17		
11	AC 16 base (h= 6 cm) sõiduteel	m ²	27		
12	AC 12 surf (LA25) (h= 4 cm) sõiduteel	m ²	41		
13	Alusafaldi kruntimine	m ²	41		
14	Vuukide töötlemine sõidutee kattel	jm	12		
15	Teepeenra rajamine (h= 9 cm)	m ²	3		
16	Freespuru (h= 7 cm) tee ja kinnistu vahel	m ²	29		
TÖÖDEMAHUD TORUTÖÖDEL					
17	Pinnase väljakaevamine torukaevikus	m ³	23		
18	Kaeviku põhja täiendav tihendamine	m ²	7		
19	Kanalisatsioonitoru alune killustikalus (h= 15 cm)	m ²	7		
20	Geotekstiil (II klass) killustikule	m ²	9		
21	Tagasitäited	m ³	23		
MUUD					
22	Kaevupeade kõrguse reguleerimine	m ²	1		

Põhilised pinnasemahud Lootuse pst 11 kinnistul

Jrk.nr.	Tööde kirjeldus	Ühik	Maht	Ühikhind	Kokku
TÖÖDEMAHUD TORUTÖÖDEL (VEETORU LIKVIDEERIMINE)					
1	Kasvumulla eemaldamine (h= 15 cm, ca 67m ²)	m ³	10		
2	Pinnase väljakaevamine torukaevikus	m ³	64		
3	Kaeviku põhja täiendav tihendamine	m ²	19		
4	Kanaliseatsioonitoru alune killustikalus (h= 15 cm)	m ²	17		
5	Geotekstiil (II klass) killustikule	m ²	19		
6	Tagasitäited	m ³	61		
7	Murukülv koos kasvumullaga (h= 15 cm)	m ²	67		
MUUD					
8	Piirdeaia eemaldamine ja tagasipaigaldamine	jm	8		