

copy

	NIMETUS	TÖÖTASU	MATERJAL
1	Olemasoleva ladestunud pinnase äravedu		
2	Olemasolevate betoonplokide puhastus		
3	Hüdroisolatsioonilindi paigaldus		
4	Ol.olevate bet.plokkide paigaldus		
5	Vahtpol. EPS 120 perimeeter 100 mm paigaldus (vertikaalne)		
6	SBS katte paigaldus ümber perimeetri		
7	EPS 120 perimeeter 100 mm paigaldus (horisontaalne) ümber perimeetri		
8	Kile paigaldus ümber perimeetri		
9	Graniitkillustiku paigaldus ümber perimeetri		
10	Müürlati betoonivöö valamine		
11	Graniitkillustiku paigaldus vund. Põhja (fr. 16-32)		
12	Tagasitõrjeteliiv		
13	Keldripõranda soojustamine EPS 100 põrand, 200 mm (2x100mm)		
14	Niiskustõkkekile paigaldus		
15	Armatuurvõrgu (5x150x150) paigaldus kanduritel		
16	Kanalisatsioonitorude paigaldus		
17	Veetorude vedamine		
18	Äravoolupumba paigaldus		
19	Põrandaküttetorustiku (d 20 mm, alupex) paigaldus		
20	Põranda betoneerimine (100 mm)		
21	Keldri vahelae R/B paneelide paigaldus		
22	Keldri vahelae armeeritud monoliitbetoon.		
23	Vaheseinte ladumine FIBO 3, 100 mm		
24	El.kaablitele soonte ja dooside freesimine		