

SPETSIFIKATSIOON

NR	NIMETUS	TÄHIS	KOGUS	MÄRKUSED
	KÜTE			
1.	Maasoojuspump		1 kompl	
2.	Maakollektori torustik			
3.	Terasplekist radiaator komplektis reguleerventiiliga	C22-600-2300	1 kompl	
4.	Põrandkütte kollektor 5 kontuuri		2 kompl	
5.	Põrandkütte kollektor 3 kontuuri		1 kompl	
6.	Põrandkütte kollektor 1 kontuur		2 kompl	
7.	Kollektori seinakinnitus		3 kompl	
8.	Trafokomplekt 230/24V		5 kompl	
9.	Termostaat põrandkütte (ruumianduriga)		7 kompl	
10.	Termostaat põrandkütte (põrandaanduriga)		3 kompl	
11.	Elektriline ajam põrandkütte kollektori kütteringile	24V	15 tk	
12.	Toru paindetugi		30 tk	
13.	Möödaviiik		3 tk	
14.	Põrandkütte toru	pePEX-16x2.0	920	
15.	Kuulkraan ja tasakaalustusventiil kollektorile		5 kompl	
16.	Kollektorkapp seinapealne 1 kontuuril		2 tk	
17.	Kollektorkapp seinapealne 3 kontuurile		1 tk	
18.	Kollektorkapp seinapealne 5 kontuurile		2 tk	
19.	Magistraaltoru Unipipe	16x2,0	43 m	
20.	Magistraaltoru Unipipe	25x2,5	43 m	
21.	Magistraaltoru Unipipe	32x3,0	13 m	
22.	Magistraaltoru Unipipe	40x4,0	24 m	
23.	Magistraaltoru Unipipe	50x4,5	1 m	
24.	Kuulkraan	DN10	3 tk	
25.	Kuulkraan	DN20	1 tk	
26.	Kuulkraan	DN32	1 tk	
27.	Tasakaalustusventiil	DN10	1 tk	
28.	Tasakaalustusventiil	DN15	1 tk	
29.	Tasakaalustusventiil	DN25	1 tk	
30.	Isolatsioon		Vastavalt vajadusele	
	VENTILATSIOON			
1.	SV-1 Ventilatsiooniagregaat isoleeritud kestad (plaatsoojustagastiga) komplektis juhtimisautomaatikaga. Sissepuhe L= 160 l/s; H= 170 Pa Väljatõmme L= 168 l/s; H= 170 Pa SFP=2 kW/(m³/s) Soojustagastus temp.suhe 80%	Vallox 200 SE	1 kompl	
2.	Mürasummuti	LRCA-200-1000	2 tk	FläktWoods
3.	Mürasummuti	LRCA-160-1000	1 tk	FläktWoods
4.	Välisrest	RIS-400x200	1 tk	FläktWoods
5.	Heitõhuotsik	HU-250	1 tk	Lindab
6.	Sissepuhkeplafoon	KTS-100	5 tk	FläktWoods
7.	Sissepuhkeplafoon	KTS-125	3 tk	FläktWoods

SPETSIFIKATSIOON

NR	NIMETUS	TÄHIS	KOGUS	MÄRKUSED
8.	Õhujaotaja	SVQC-125-1(1way)	1 tk	FläktWoods
9.	Õhujaotaja	SVQC-160-1(1way)	1 tk	FläktWoods
10.	Väljatõmbeplafoon	KSO-100	7 tk	FläktWoods
11.	Väljatõmbeplafoon	KSO-S-100	1 tk	FläktWoods
12.	Väljatõmbeplafoon	KSO-125	6 tk	FläktWoods
13.	Reguleerklapp mõõteotsikutega	RK-125	3 tk	
14.	Reguleerklapp mõõteotsikutega	RK-160	1 tk	
15.	Reguleerklapp mõõteotsikutega	RK-200	1 tk	
16.	Tsingitud plekist õhukanalid	Ø100	3 m	
17.	Tsingitud plekist õhukanalid	Ø100	13 m	+SI100
18.	Tsingitud plekist õhukanalid	Ø125	29 m	
19.	Tsingitud plekist õhukanalid	Ø125	3 m	+SI30
20.	Tsingitud plekist õhukanalid	Ø125	41 m	+SI100
21.	Tsingitud plekist õhukanalid	Ø160	18 m	
22.	Tsingitud plekist õhukanalid	Ø160	3 m	+SI30
23.	Tsingitud plekist õhukanalid	Ø160	3 m	+SI50
24.	Tsingitud plekist õhukanalid	Ø160	1 m	+SI100
25.	Tsingitud plekist õhukanalid	Ø200	9 m	
26.	Tsingitud plekist õhukanalid	Ø200	7 m	+SI50
27.	Tsingitud plekist õhukanalid	Ø200	4 m	+SI100
28.	Tsingitud plekist õhukanalid	400x200	1 m	+SI100
29.	Tuletõkkeklapp	FDI-200	2 tk	
30.	Sauna vent.kanal		1 kompl	
31.	Tagasilöögiklapp	RSK-125	1 tk	Systemair
32.	Puhastusluuk		Vastavalt vajadusele	
	Spetsifikatsioon on orienteeruv. Pakkumisel on vajalik arvestada mahtudega, millised võimaldavad rajada joonistel toodud süsteemid. Kõik spetsifikatsioonis ja teistes käesoleva projekti dokumentides kajastatud seadmed ja materjalid on ette nähtud hankida ja paigaldada ning kasutuskorda reguleerida töövõtja poolt, kui ei ole mainitud teisiti. Töövõtja peab arvestama kõigi vajalike materjalide ja toimingutega projektis kajastatud lahenduste väljaehitamiseks ka siis, kui need ei ole otseselt esitatud käesolava projekti joonistel ja selgitustes.			