

Tööde orienteeruvad mahud

Jrk	Kirjeldus	Maht	Ühik	Kaasnevate tööde kirjeldus jm märkused
Katuse rekonstrueerimisel tehtavad tööd				
1	Katuslae soojustamine	363	m ²	Katuslagi soojustada : EPS80 100 mm; tuulutussoontega mineraalvillplaat 30mm; 2x SBS rullmaterjal klass TL 2 + muud kaasnevad tööd (täpsemad lahendused joonistel)
2	Parapetiplekk + parapeti soojustamine	190	jm	Tsinkplekk, vt vastavat sõlme
3	Vihmavee äravoolud, lehtid	6	tk	Uued prahikaitsmed ja muud seonduvad tööd
4	Pesukuivatusruumide esiosa katusekatteplekid	67	jm	Tsinkplekk (korterühistu ostsus, kas jätta vanad plekid alles või välja vahetada)
5	Ventilatsioonikorstnate katteplekkide väljavahetamine	126	jm	Tsinkplekk
6	Pesukuivatusruumide seinte lisasoojustamine	180	m ²	EPS 60 150 mm + krohvimine + muud kaasnevad tööd, soklisiini ja kaitsepleki paigaldus (vt. Jooniseid)
7	Pesukuivatusruumide põrandate soojustamine	376	m ²	aurutõkkele; EPS100 100 + 50 mm; vahtbetoonkate + muud kaasnevad tööd (täpsemad lahendused joonistel)
8	Uued vihmavee äravoolud	6	tk	Teostada vastavalt joonisele
9	Kanaliseatsiooniventilatsiooni torude pikendamine PVC		tk	Täpne arv selgitada välja objektil
10	Pesukuivatusruumide ventilatsioonirestid		tk	ol. Olevad restid välja vahetada uute vastu, täpne arv välja selgitada objektil. Vajadusel rajada uued ventilatsiooniaugud.
11	Ventilatsioonikanalite puhastamine ja tihendamine		tk	Täpne arv selgitada välja objektil ning teha kindlaks, millises mahus ja kas üldse puhastamist ja tihendamist vaja on
12	Antennid, muu inventar			Mittetöötavad antennid eemaldada, töötavad värvida ja uuesti paigaldada
Fasaadi rekonstrueerimisel tehtavad tööd				
13	Silikoonkrohv Amphisilan K20 (värvilahendus vastavalt projektile)	2430	m ²	Korruksed ja korterid eraldada mineraalvilla lamellidega. Juhul kui krohvitootjat vahetada siis jääda igaljuhul silikoonkrohvi juurde. Antud mahu juures on kokku arvestatud kõik maja peal tehtavad krohvimistööd
14	EPS 60 fassaad t=150mm	1750	m ²	Kortermaja esi- ja tagafassaad + sissepääsude välimised laed (I korrus)
15	EPS 60 fassaad t=50mm	166	m ²	rõduseinte soojustus esimese ja tagumise fassaadi osas vastavalt joonisele + sissepääsu väliskülje seinad
16	Tuegevdatud armeerimissüsteem CarboNit	135	m ²	Sokli ülemisest joonest kuni maapinnast 2 m kõrgusele paigaldada
17	Aknaplekid	430	jm	Aknaplekk, t=0,7 mm, kalle 15°, tsinkplekist
18	Uus PVC korteriaken (1220x1650 mm) (3x pakett) A1	16	tk	Ehitusaegne aken asendada uuega, teostada ka sisemised paledeviimistlused ning paigaldada uued aknalauad, vanad aknad utiliseerida. NB! Akende mõõdud ja arv objektil välja selgitada ja üle mõõta enne tellimist!
19	Uus PVC korteriaken (1220x2250 mm) (3x pakett) A2	1	tk	
20	Uus PVC korteriaken (1440x2250 mm) (3x pakett) A3	4	tk	
21	Uus PVC korteriaken (1220x1650 mm) (3x pakett) A4	13	tk	
22	Uus PVC korteriaken (1500x2420 mm) (3x pakett) A5	6	tk	
23	Uus PVC korteriaken (1100x1380 mm) (3x pakett) A6	7	tk	
24	Uus PVC trepikojaaken (600x2620 mm) (3x pakett) A7	25	tk	
25	Uus PVC korteriaken (1100x1380 mm) (3x pakett) A8	4	tk	
26	Uus PVC aken (1480x2420 mm) (3x pakett) A9	6	tk	

Tööde orienteeruvad mahud

27	Uued välisüksed	5	tk	Olemasolevad välisüksed asendada uutega (vt. U1)
28	Uued keldriüksed	5	tk	Olemasolevad välisüksed asendada uutega (vt. U2)
29	Pesukuivatusruumide tellisseinte tugevdamine	8	tk	Seinte tugevdamine 50x50 puitprussidega, 3-5 prussi iga seina kohta
30	Rõdute klaasimine+kõik muu selle juurde kuuluv	41	tk	Rõdud klaasida vastavalt joonisele S3
31	Hoonesiste treppide renoveerimine	5	tk	Trepp renoveerida ning KÜ soovil katta meelepäraste plaatidega või jätta kasutusele viimistletud betoonkiht
32	Õhutuspilud akendele	55	tk	vastavalt joonistele ja seletuskirjale - nendesse eluruumidesse, millel pole ette nähtud fresh klappe
33	Värskeõhuklapid	116	tk	vastavalt joonistele ja seletuskirjale
34	Rõdu alumiiniumpiirete puhastamine	41	tk	Puhastada mustusest väljastpoolt, anda võimalikult hea ime

MÄRKUSED:

Esitatud mahud on hinnangulised ja arvatud ligikaudsete mõõtmistulemuste põhjal.

Töövõtja on kohustatud esitatud mahud enne lepingu sõlmimist täpsustama.