

2 vannitoa ehituse tingimused puidust kortermajas, Pelgulinna, Tallinnas

Korter 6	Korter 7
Ca 2,1 m ²	Ca 2,1 m ²
Olemasoleva seinakatte (kips vms.), olemasoleva dushinurga ning põrandamaterjali eemaldamine, olemasoleva laekatte (kips) eemaldamine	
Äravoolutorud: Torude paigaldamine WC äravoolu, vannitoaalamu, dushiäravoolu, köögivalamu vahel. Kahe korteri äravoolutorude omavaheline ühendamine ning suunamine üle ühiskasutatava koridori ühiskasutatava WC püstikusse (koridori põrandalaudade alt). Vajadusel koridori keskmiste põrandalaudade täies pikkuses eemaldamine esimesel laual punni läbi saagides (laudade eemaldamisel tuleb laudasid minimaalselt kahjustada ning risti lõikeid vältida, risti lõigete puhul hilisem täiendav toestamine ja sidumine). Torud süvistada kuni 6 cm taladesse, et vähendada põranda tõstmise vajadust. Torude vaheline ruum täita pärast paigaldamist tagasi eemaldatud täitega või kergkruusaga. Joonisel püstikute asukohad. (Solgitorud 110mm, vannitoaalamutorud 50mm, köögivalamutoru 70mm).	
Põrand: Laakide ja OSB plaadi (dušši all 22 mm, mujal 22+12mm) paigaldamine väikese kaldega dushinurga suunas	
Põrand: Dushitrapi paigaldamine	
Kipskarkassi sammuga 300mm paigaldamine	
Sooja- ja külmaveetorude ALUPEX (dushisegistini, valamusegistini, boilerini, veemõõdikuni, külm WC potini, üks külm ja üks soe väljaviik köögi suunal), VAATA JOONIS 1	
Boileri jaoks seina sisse tugevduse ehitamine	
Elektrijuhtmete vedamine kilbist tarbijateni ning lülititeni (vannitoa laelambid + seinale lüliti, peegelkapile pistikupesa, lülitist ventilaatorini, lülitist põrandaküttematini) VAATA JOONIS 2	
Karkassile 4 seina sissepoole TYCO plaatide paigaldamine, liite- ja kruvikohtadele TYCO spetsiaalsete pahteldamine, plaatide omavahelistes ning põranda ja seina liitekohtades võrgu paigaldamine hüdroisolatsiooniga	
Kipsplaadi paigaldamine 2 seina välispoolele	
Seintesse akustilise isolatsiooni tarbeks villa paigaldamine	
Uksekarbi paigaldamine, lävepakk paigaldada enne põranda hüdroisolatsiooni.	
Põrand: põrandaküttemati paigaldamine	
Põrand: põrandale hüdroisolatsioonikihid, OLULINE: hüdro koos võrguga peab veekindlaks muutma pinna põrandapaku pealseni	
Põrand ja seinad: plaatimine, vuukimine, silikoonitamine	
Ventilaatori paigaldamine korstnalõõri	
Boileri paigaldamine, veemõõtja paigaldamine, toruühenduste tegemine	
WC poti, dushisegisti, trapikatte paigaldamine	
Lüliti, pistikutooside, valgustite paigaldamine lakke	
1 väljast dushiruumi seina pahteldamine tasemele, mis võimaldab hilisemat värvimist	