

Tellija:

Objekt:

Aadress:

Teema:

Siseelektripaigaldis

Keskused	Mark	Ühik	Hulk
Arvestikeskus AK1		tk	1
Montaazimaterjalid			
Lihtlüüti	230V, 10A pinnapealne	tk	11
Harutoos		tk	30
Kaablid ja PVC torud,karbikud			
Vaskaabel	AXPK 4G25	m	*
Vaskaabel	PPJ 5G6	m	40
Vaskaabel	PPJ 5G4	m	55
Vaskaabel	PPJ 3G1,5	m	110
Vaskaabel	PPJ 4G1,5	m	60
Vaskaabel	PPJ 2*1,5	m	10
Sidekaabel	Cat 5	m	95
Antennikaabel	Rg 6	m	95
PVC toru 20mm		m	35
PVC toru 16mm		m	40
Karbik	40*60	m	95
Karbik	50*50	m	180
Valgustid			
1. Plafoonvalgusti	"kolhoosnik" 60W IP44	tk	11
2. Numbrivalgusti	hämaraanduriga 11W	tk	1
3. Radarvalgusti	60W IP44	tk	7
4. Plafoonvalgusti	2*18W IP44	tk	1
5. Turvavalgustis	8W	tk	1
Maandus ja potentsiaaliühtlustus			
Maanduskomplekt	6 varrast+klemmid+teravikud+RD10	kompl	1
Maandusjuhe	Cu 25	m	10
Lahutusklemm	Obo	tk	1
Maandusjuhe	Cu6	m	20