

SPETSIFIKATSIOON. VENTILATSIOON

NR	NIMETUS	TÄHIS	KOGUS	MÄRKUSED
1	3V1 Väljatõmbeagregaat isoleeritud kestas, komplektis juhtimisautomaatikaga, alusraamiga, paigalduskoht-kütmata pööning	VS-40-R-G	1 kompl.	VTs Clima OÜ
	Elektriajamiga klapp (CEN3)			
	Kottfilter F5			
	Ventilaator, muutuva kiirusega mootoriga, L=870 l/s, H=470 (kanal 200) Pa, Nnom=1,50 kW, I=6 A, U=230 V, 3~			EC-mootor
	Jahutuspatari (40 % etüleenglükooli vesilahus 0,9/4,7 °C), Q=18,0 kW, õhk: +21 °C → +4 °C			Soojuspumba jaoks
2	Tsingitud lehtterasest õhukanal koos vajalike liitmike ja kinnitustega	Ø100 mm	30 m	
3	Tsingitud lehtterasest õhukanal koos vajalike liitmike ja kinnitustega	Ø125 mm	35 m	
4	Tsingitud lehtterasest õhukanal koos vajalike liitmike ja kinnitustega	Ø160 mm	12 m	
5	Tsingitud lehtterasest õhukanal koos vajalike liitmike ja kinnitustega	Ø200 mm	18 m	
6	Tsingitud lehtterasest õhukanal koos vajalike liitmike ja kinnitustega	Ø250 mm	6 m	
7	Tsingitud lehtterasest õhukanal koos vajalike liitmike ja kinnitustega	Ø315 mm	12 m	
8	Tsingitud lehtterasest õhukanal koos vajalike liitmike ja kinnitustega	Ø400 mm	10 m	
9	Tsingitud lehtterasest õhukanal koos vajalike liitmike ja kinnitustega	500x500 mm	2 m	
10	Tsingitud lehtterasest õhukanal koos vajalike liitmike ja kinnitustega	900x400 mm	3 m	
11	Tsingitud lehtterasest õhukanal koos vajalike liitmike ja kinnitustega	1028x440 mm	1 m	
12	Puhastusluugid vastavalt kehtivatele normidele			
13	Tuldtõkestav väljatõmbeplafoon	FDV-100	45 tk.	Halton
14	Tuldtõkestav väljatõmbeplafoon	FDV-125	6 tk.	Halton
15	Väljatõmbeplafoon	URH/A-125	24 tk.	Halton
16	Heitõhuotsik	ULV2K-0500	1 tk.	ETS Nord
17	Klapp õhuhulga reguleerimiseks	IRIS-100	42 tk.	FläktWoods
18	Klapp õhuhulga reguleerimiseks	IRIS-125	11 tk.	FläktWoods
19	Klapp õhuhulga reguleerimiseks	IRIS-400	2 tk.	FläktWoods
20	Müra summutaja	SLRS 200 100 900 400 1000	1 tk.	Lindab
21	Müra summutaja	SLBU 400 600 100	2 tk.	Lindab
22	Müra summutaja	SLRS 200 100 900 400 650	1 tk.	Lindab
23	Tuletõkkeklapp	FDE-100	42 tk.	Halton
24	Tuletõkkeklapp	FDE-125	32 tk.	Halton
25	Soojusisolatsioon õhukanalile Ø100 mm	SI100	25 m	
26	Soojusisolatsioon õhukanalile Ø125 mm	SI100	10 m	
27	Soojusisolatsioon õhukanalile Ø160 mm	SI100	12 m	
28	Soojusisolatsioon õhukanalile Ø200 mm	SI100	18 m	
29	Soojusisolatsioon õhukanalile Ø250 mm	SI100	6 m	
30	Soojusisolatsioon õhukanalile Ø315 mm	SI100	12 m	

SPETSIFIKATSIOON. VENTILATSIOON

NR	NIMETUS	TÄHIS	KOGUS	MÄRKUSED
31	Soojusisolatsioon õhukanalile Ø400 mm	SI100	10 m	
32	Soojusisolatsioon õhukanalile 500x500 mm	SI50	2 m	
33	Soojusisolatsioon õhukanalile 900x400 mm	SI50	2 m	
34	Soojusisolatsioon õhukanalile 900x400 mm	SI100	1 m	
35	Soojusisolatsioon õhukanalile 1028x440 mm	SI50	1 m	
36	Välisõhusiirderest	HUS-300x150	3 tk.	Fläktwoods
37	Reguleeritav välisõhusiirderest	HSO-300x150	3 tk.	Fläktwoods
38	Siirdeõhurest	RSO-400x100	3 tk.	ETS Nord
39	Õhušahtide uuring		1 kompl.	
40	Õhušahtide korrastamine		1 kompl.	
41	Tarnimine			
42	Paigaldustööd			
43	Seadistamine			
44	Katsetamine			
45	Isoleerimine			
	Märkus: *Korterites paiknevad värskeõhuklapid tarnitakse komplektis radiaatoritega Purmo Air, vt.kütte spetsifikatsioon			

Spetsifikatsioon on orienteeruv. Pakkumisel on vajalik arvestada mahtudega, millised võimaldavad rajada joonistel toodud ventilatsioonisüsteemid.

Märkus!

Projektis näidatud seadmed on toodud "näiteks". Ehitajal on õigus vahetada need tehniliselt samaväärsete vastu eeldusel, et vahetus ei halvenda kasutustingimusi ja ei suurenda kasutuskulusid. Samuti tuleb jälgida haakumist hoone ja selle teiste tehnosüsteemidega.

Paigaldatavad seadmed kooskõlastada omaniku järelevalvega. Vahetuse tulemuse eest kannab täit vastutust ehituse töövõtja. Kõik spetsifikatsioonis ja teistes käesoleva projekti dokumentides kajastatud seadmed ja materjalid on ette nähtud hankida ja paigaldada ning kasutuskorda reguleerida töövõtja poolt, kui ei ole mainitud teisiti. Töövõtja peab arvestama kõigi vajalike materjalide ja toimingutega projektis kajastatud lahenduste väljaehitamiseks ka siis, kui need ei ole otseselt esitatud käesoleva projekti joonistel ja selgitustes.