

Töövõtu alla kuuluvad joonistel K-1 kuni K-5 toodud elementide ehitus, sh:

- Taldmikud
- Sokkel, vundament kuni tsementmördist tasanduskihini(k.a.), terassi postid. Sokli katteplaati ei pea paigaldama.
- Betoonpõrand koos lihvimisega
- Joonistel näidatud soojustuste paigaldus
- Kütte-, vee- ja kanalisatsioonitorustike paigaldus sokli välisperimeetriga piiratud alal. Elektri- ja sidekaabli sisendhülsside paigaldus.
- Kõik vajalikud kaeve ja tagasitäite tööd koos vajalike pinnase tihendustöödega
- Arvestada tuleb kõigil joonistel toodud märkustega
- Vajalikud abimaterjalid ehitamiseks tuleb hankida töövõtjal

Tellijal poolt tagatakse:

- objektile vee ja elektri olemasolu ja tasuta kasutamise võimalus
- kasvupinnase ja kändude eemaldamine
- kõikide ehitusse paigaldavate materjalide olemasolu ja tarne objektile, k.a. vajalik tagasitäide
- ehitusplatsi juurimine ja kasvumulla eemaldamine
- vundamendi telgede ühekordne väljamärkimine geodeedi poolt
- vajadusel terassi vaiade jaoks PVC torud, mille sisse valada
- järelvalve
- KVK projekt, kõik joonised ka autocadis

Peale pakkumuste saamist avan pakkujate kontaktid, et vajadusel täpsustada pakkumuse sisu.