

Ehitusmaterjalide ja tööde loetelu				
TABEL 1				
Nr.	Materjal	Ühik	Kogus	Märkused
1	2	3	4	5
Väliskanaliseerimisvõrgustik (kinnistu väline)				
1	Kanaliseerimisvõrgu PVC De 160 SN8	jm	11	
2	Teleskoopiline kaev PE De400/315 kaas 40T	tk	1	K-1
3	Kanaliseerimisvõrgule PVC liitmikud s.o siirdmikud, muhvid jne.	obj	1	
Väliskanaliseerimisvõrgustik (kinnistu sisene)				
1	Kanaliseerimisvõrgu PVC De 110 SN8	jm	11	
2	Kanaliseerimisvõrgu PVC De 160 SN8	jm	2,75	
3	Teleskoopiline kaev PE De400/315 kaas 40T	tk	1	
4	Kanaliseerimisvõrgule PVC liitmikud s.o siirdmikud, muhvid jne.	obj	1	
Välisveetorustik (kinnistu väline)				
1	PE survetoru De32 PN16	jm	12	
2	survetorule liitmikud , muhvid jne.	obj	1	
3	Veevõlm V-6	kompl	1	
4	Maakraan DN25 PN16 torule PE De32 koos spindlipikenduse ja kaepaga 25 T	tk	1	
5	Veearvesti DN20 q=2,5 m3/h	tk	1	
6	Veearvesti konsool	tk	1	
7	Kuulkraan DN20	tk	2	
8	Tühjendusventiil DN15	tk	1	
9	Veefilter DN20	tk	1	vajadusel
Välisveetorustik (kinnistu sisene)				
1	PE survetoru De32 PN16	jm	14,5	
2	survetorule liitmikud , muhvid jne.	obj	1	
Ehitustööd (kinnistu väline)				
1	Kaevemaht	m3	52	
2	Torustike aluse ettevalmistus	m2	12	
3	Torustike mahamärkimine	jm	23	
Ehitustööd (kinnistu sisene)				
1	Kaevemaht	m3	65	
2	Torustike aluse ettevalmistus	m2	16	
3	Torustike mahamärkimine	jm	30	

Koostanud :

