:20 A3



VÕIMLA LAGI PROJEKTEERITAV LAHENDUS
PUISTEVILL - 50 CM TULEKINDLUS A-I
PUITTALAD OLEMASOLEVAD
KAHE KIHILINE MUST LAUDIS, OLEMASOLEV AURUTÕKKEKILE
HELIISOLATSIOON ISOVER FLO 50 MM
ROOVITSE ALL TUULETÕKKE DISTANTSPUKSID
ROOVITIS 100 x 25 MM, SAMM 400 MM
PERFOREERITUD VINEER 12 MM (VT JOONIS SK-4)
*LAE RIHTIMISEGA TÕENÄOLISELT KONSTRUKTSIOONI PAKSUS SUURENEB. VASTAVALT SELLELE RIHITDA KA VALGUSTI KÕRGUST

VÕIMLA SEINAD
PERFOREERITUD VINEER 12 MM (VT JOONIST SK-4)
PUITROOVITIS 100 x 25 MM SAMMUGA 400 MM
KINNITADA NAILONTÜÜBLITEGA, SAMM - 400 MM
ROOVITISE ALL TUULETÕKKE DISTANTPUKSID
HELIISOLATSIOONIKS VILL ISOVER FLO 20 MM

PEHMENDUSMATT 30 MM OTSASEINTES ALUMISES SEINAOSAS
PEHMENDUSMATI ALL OSB PLAAT 12 MM
PEHMENDUSMATI PAIKNEMIST VT JOONISELT SK-5



VÕIMLA LAES VENTILATSIOONIVÕRGUD M 1:10
RAAM RURKRAUAST 30x30x3 MM
TERASVÕRK SILM 20x20 MM, TRAAT 3 MM

VENTILATSIOONIVÕRK KINNITADA KRUVIDEGA LAEVINEERI KÜLGE



VÕRGU TRAADI OTSAD VIIA LÄBI VINKELRAUA JA KEEVITADA KINNI

VÕIMLA RADIAATORIKATTEVÕRED
VINEERIST 100 x 30 MM
RADIAATORIKATTED PEAVAD OLEMA EEMALDATAVAD. VINEERPLAADID KINNITADA - 1,5 M PIKKUSTE VINKELRAUDADEGA ÜLEVALT JA ALT. SELLEGA TEKIVAD 1,5 M PIKKUSED VÕRED MIDA SAAB KINNITADA ERALDI KRUVIDEGA ALUSKONSTRUKTSIOONI KÜLGE.