

Materjalide kokkuvõte

Töö nimi:	Ridaelamu	, Liivamäe k, Jõelähtme v.		
Osa:	Küte ja ventilatsioon		Kuupäev:	3.06.2015

Jrk nr	Kirjeldus	Mõõt	Kogus	Mõõtühik	Maksumus		Märkused
					ühikule	kokku	
1	2	3	4	5	6	7	8
Põrandaküte							
1	Peale ja-tagasivoolu kollektorid 6 kütteringile		3	kompl.		0,00 €	näiteks UPONOR
2	Kollektorikapp 6 kütteringile		3	kompl.		0,00 €	näiteks UPONOR
3	Segamissõlm põrandaküttele Q=0,1-2,4 m3/h; H=0,9-4 mVs		3	kompl.		0,00 €	näiteks UPONOR Push 23A
4	Juhtmetega automaatikasüsteem (kontroller) 6- kanaliline C-33		3	tk		0,00 €	näiteks UPONOR
5	Termostaat põrandaküttele (ruumiõhuanduriga)		9	tk		0,00 €	Kahe kontuuriga ruumis 1 ühine termostaat
6	Termostaat põrandaküttele (põrandaanduriga)		3	tk		0,00 €	Kahe kontuuriga ruumis 1 ühine termostaat
7	Taimer, I-36		3	tk		0,00 €	näiteks Uponor
8	Ajam 24 V		18	tk		0,00 €	
9	Elektripõrandaküte		3	kompl.		0,00 €	
Radiaatorküte							
1	CV33-200-900		6	tk		0,00 €	näiteks PURMO
2	CV21-500-900		2	tk		0,00 €	näiteks PURMO
3	CV21-500-1100		1	tk		0,00 €	näiteks PURMO
4	CV21-500-1200		2	tk		0,00 €	näiteks PURMO
5	CV21-500-1400		4	tk		0,00 €	näiteks PURMO
6	Radiaatori seina või põrandakandur		30	tk		0,00 €	
7	Õhutuskork		15	tk		0,00 €	Vastavalt küttekeha tüübile

8	Pimekork		15	tk		0,00 €	Vastavalt küttekeha tüübile
9	Termostaat radiaatoriventilile		15	tk		0,00 €	valida vastavalt radiaatorventiili tüübile (Nt. Danfoss RAW-K 5135)
10	Radiaatori liitmik H-ühendus		15	tk		0,00 €	näiteks Danfoss RLV-KS
11	Peale ja-tagasisvoolu kollektorid		3	kompl.		0,00 €	näiteks Dunven XF412
12	Komposiitoru hülsis	16x2,0	250	jm		0,00 €	näiteks UPONOR
Ventilatsioon							
1	Värskeõhuklapp (puuravale d100)		27	tk		0,00 €	näiteks Fresh 100
2	Köögikubu		3	kompl.		0,00 €	Paigaldavad omanikud
3	Siirdeõhurest ustesse		27	kompl.		0,00 €	kogus täpsustada montaaži käigus
4	Väljatõmbeplafoon	Ø100	12	tk		0,00 €	näiteks Lindab KSU
5	Väljatõmbeplafoon	Ø125	9	tk		0,00 €	näiteks Lindab KSU
6	Välisrest väljaviske torule		12	tk		0,00 €	
7	Lülitusseadmed/regulaatorid ventilaatoritele		9	kompl.		0,00 €	
8	Töövõtja poolt pakutavad tööd/materjalid		1	kompl.		0,00 €	
Katlaruum							
1	Gaasikatla komplekt võimsusega Q=24 kW koos ringluspumba ja reguleerimiskeskusega		3	kompl.		0,00 €	näiteks Junkers
2	Soojavee boiler	200L	3	kompl.		0,00 €	näiteks Junkers SO 200-1
3	Katlasüsteemi ja boileri vahelised komponendid		3	kompl.		0,00 €	
4	Töövõtja poolt pakutavad tööd/materjalid		1	kompl.		0,00 €	

Märkused:

1. Spetsifitseerimata materjal, mis tuleneb montaaži vajadusest, kuulub töövõtumahu sisse.
2. Materjalide asendused kooskõlastada projekteerijaga
3. Spetsifikatsioon sisaldab ainult põhimaterjale. Materjalide kogused ja mõõdud on vajalik täpsustada tööde käigus.