

Nr	Ruumi nimetus	m²
101	Esik	13,1
102	Kontor	12,8
103	Vannituba	9,5
104	Magamistuba	18,2
105	Tehnoruum	9,2
106	Köök	17,2
107	Elutuba	27,3
108	Puhkeruum	26,2
109	WC	2,5
110	Eesruum	6,1
111	Leiliruum	4,7

I korruse suletud netopind kokku **146,8**
Hoone suletud netopind kokku **191,6**



Katuslagi KL-1

Sile katusekivi
Roovitis 45x45mm; s350mm
Distantslüst 45x45mm; s600
Hingav aluskate
Tuuletõkkeplaat 25mm; λD 0,049 W/(mK)
Ogapiatsarikas 45x390mm; s600
Mineraalvill 400mm; λD 0,035 W/(mK)
Aurutõke
Roovitis 45x45mm; s400
Siseviimistlus

Vahelagi VL-1

Põranda viimistlus
Põrandakipsplaat 2x12,5mm
XPS plaat 25mm + põrandaküttetorustik
Sammumüraplaat 20mm (mineraalvill)
Puitlaastplaat punnsoonega 22mm
Puitallad 45x245mm; s400/ mineraalvill 250mm
Ehituspaber
Ripplagi km +2,600

Välissein VS-1

Vertikaalne laudis
Horisontaalne roovitis 28x70mm
Vertikaalne roovitis 21x45mm
PIR-plaat 150mm; λD 0,022 W/(mK)
Bauroc kergplokki 200mm
Siseviimistlus

Põrand pinnasel PP-1

Põranda viimistlus
Raudbetoonplaat 100mm + põrandaküttetorustik
Ehituskile
EPS200 300mm + radoonitõke (vajadusel)
Tihendatud kruusast või ehitusliivast alus min. 400mm
Geotekstiil
Tihendatud pinna

Muudatus	Arv	Muudatuse kirjeldus	Nimi		
Tellija:			Projekti staadium:		
Objekt:			Joonise nimetus:		Mõõtkava:
Ülle Leesmaa			Eelprojekt		
Soo-otsa, Änari küla Türi vald, Järva maakond Üksikelamu püstitamine			I KORRUSE PLAAN		1:100
IB KULGUR		Projekteeris: J.S.	Töö nr: 4923	Eriala: A	Joonise number: 01
		Kontrollis: M.A.			
Inseneribüroo Kulgur OÜ 14430916 Kesk 43, Põlva linn 63308			MTR: EEP004037	Tel: 55631314	Kuupäev: 03.01.2024
			Fail:		Form: A3