

6. TÖÖDE SPETSIFIKATSIOON

Artikli nr.	Artikkel	Ühik	Üldmaht
	<u>Üldised tööd</u>		
10300	Infotahvliid	objekt	1
10500	Liikluskorraldus	objekt	1
10600	Objekti piiramine ehitustööde ajaks	objekt	1
11200	Tööde mõõdistamine ja märkimistööd	objekt	1
	<u>Ettevalmistustööd</u>		
x	Ol. Oleva piirdeaia ja väravate likvideerimine	m	16
x	Ol. Oleva pöõsa likvideerimine	tk	1
	<u>Mullatööd</u>		
30101	Kasvupinnase eemaldamine, h= 30 cm	m³	56
30103	Ehituseks sobimatu pinnase kaevandamine	m³	96
30603	Mulde pealispinna planeerimine ja tihendamine, kasvupinnase paigaldamine, h=15cm	m²	194
	<u>Katendid</u>		
	<u>KÕNNITEE</u>		
30501	Dreenkiht keskliivast, h= min 20 cm	m²	60
40501	Paekivikillustikalus fr 16/32 kiilutud fr 8/12-ga, h= 15 cm	m²	48
43002	Mungakivi, punane (h= 6 cm)	m²	40
x	Paigaldusliiv (h= 3 cm)	m²	40
	<u>SÕIDUTEE</u>		
30501	Dreenkiht keskliivast, h= min 20 cm	m²	236
40501	Paekivikillustikalus fr 16/32 kiilutud fr 8/12-ga, h= 25 cm	m²	217
43002	Kartano kivi, hall (h= 8 cm)	m²	203
x	Paigaldusliiv (h= 3 cm)	m²	203
45001	Betoonist äärekivi, 100x8x20 cm	m	76
x	Olemasolevate kaevuluukide reguleerimine	tk	3
	<u>Liikluskorraldus- ja ohutusvahendid</u>		
70201	Teemärgistus värviga (nr. 911)	m²	1,5
	<u>Tehnovõrgud</u>		
x	Gaasitorustiku tööd	tk	1
x	Madalpingekaabel	m	30
x	Kanalisatsioonitorustiku rajamine (kinnistu sisene)	m	20
x	Kanalisatsioonitorustiku rajamine (kinnistu väline)	m	7
x	Veetorustik (kinnistu sisene)	m	18
x	Veetorustik (kinnistu väline)	m	4
x	Sk torustik (de= 200)	m	3
x	Restkaev rajamine	tk	1
	<u>Maastikukujundustööd</u>		
x	Puitlippaed (h=1,5 m)	m	16,5
x	Autovärvad (laius 3,5 ja 4,65 m)	tk	2
x	Jalgvärv	tk	1
x	Liivakast (1,6x1,6 m) koos turva-alaga	tk	1
x	Istepink	tk	1

6. TÖÖDE SPETSIFIKATSIOON

Artikli nr.	Artikkel	Ühik	Üldmaht
	Haljastus		
x	Puu (Aed-Õunapuu 'Suislepp')	tk	1
x	Harilik elupuu 'Yellow ribbon'	tk	5
x	Värd-forsüütia	tk	1
x	Põõsasmaran 'Tangerine'	tk	18
x	Thunbergi kukerpuu 'Admiration'	tk	3
x	Põõsasmaran 'Manchu'	tk	7
x	Jaapani enelas 'Crispa'	tk	11
x	Istutusala multšimine	m ²	6,5

Märkused:

1. Esitatud töödemaht on teoreetilised, st need on mõõdetud jooniste alusel ehitustarindi geomeetrilistest mõõtmetest lähtuvalt (materjalid on arvestatud paigaldatuna ja tihendatuna).
2. Kõik mahud tuleb tööde käigus täpsustada.
3. Objektil võib esineda tundmatuid maa- aluseid kommunikatsioone (elektri-, side-, veevõrgud ja muud rajatised), mis võivad suurendada tööde mahtusid ja tööde maksumust.
4. Kõikide seadmete ja materjalide puhul on lubatud asendamine teiste firmade vähemalt samaväärsete toodetega
5. Kui aluspinnase kandevõime on piisav siis Tellija nõusolekul väljakaevet täies mahus ei teostata. Mahutabelis arvestatud ol. Oleva konstruktsiooni max säilitamisega