

Tänavakivi paigaldamine ca. 226 ruutmeetrit mosaiik tänavakiviga:

<http://www.raekivitehas.ee/tooted/sillutuskivid/336#Mosaiik%205-osaline>

Lisaks 12 ruutmeetrit maakivide paigaldust.

Kõikidele kividele paesõelmed 5-7 cm alla.

Eelnevalt vaja aluskiht ka tihendada.

Materjal: 5-10 cm sõelmeid ja vajaminev tasandusliiv ning kuivtsement ja maakivid on töö teostaja poolt.

Tänavakivid, vee äravoolu rest ja äärekivid on töö tellija poolt.

Samuti tasustab töö tellija tasanduskihi mida vajadusel läheb enam kui 10cm

ALUMINE PLATS GARAAZI EES:

Ca 116 ruutmeetrit.

Kalle kollase toru poole.

Vaja paigaldada ka 2 meetrit restiga äravoolu renni ja ühendada äravooluga.

Väljasõidu osas vala paigaldada lapiti sõidutee äärekivi segualusele min. 5cm

Lisaks on garaazi ees 1 kanalisatsiooni toru, mis vaja mõõtu lõigata ja paigaldada kaas ning kivid vastavalt.



ÜLEMINE PLATS MAJA EES:

Ca 90 ruutmeetrit ja 14 jm äärekiive.

Piki tänavat sõidutee äärekiivi lappi maha min 5 cm betoonalusele.

Pildil punased osad täita tänavakividega.



PLATSID BETOONPINNAL:

$10.2 + 1 + 8,66 = \text{ca } 20$ ruutu

Betoonpinna äärteks on 80mm vinkelraud, mis takistab tänavakivi ja täite nihkumist:



Platse kokku 3 tk ja kõige alumisel on kanalisatsiooni toru, mis vaja õigesse tasapinna mõõtu lõigata, millele vaja paigaldada kaas ja kivid vastavalt sellele ka lõigata.



Keskmine plats ca 1 ruutmeeter:



Ülemine plats on ca. 10 ruutmeetrit ja katab ka kuuri põrandat:



MAAKIVID

12 ruutmeetrit

Trepi ja müüri vahele vaja paigaldada maakivid geotekstiil kuivtsement alusele.

Peale paigaldamist vahed täita kuivseguga.

Enne paigaldamist känd eemaldada.

