

Materjalide kokkuvõte

Töö: Hoone projekt, Vetikatalu, Saustinõmme, Saku vald				Projektijuht:			
Osa: Ventilatsioonisüsteem				Vastutav spetsialist:			
Jrk nr	Kirjeldus	Mõõt	Kogus	Mõõtühik	Maksumus		Märkused
					ühikule	kokku	
1	2	3	4	5	6	7	8
SV1							
1	Ventilatsiooniagregaat L=+/- 1800 m³/h; P=200 Pa; sisseehitatud elektrikalorifeer , Nel=1.8 kW		1	kompl.		0,00 €	Paul MAXI FLAT 2000
2	Mürasummuti min L=1200 mm	400	2	tk		0,00 €	(Lindab)
3	Õhukanal	Ø200	16	jm		0,00 €	Täpsustada vastavalt montaaži vajadusele
4	Õhukanal	Ø250	18	jm		0,00 €	Täpsustada vastavalt montaaži vajadusele
5	Õhukanal	Ø315	30	jm		0,00 €	Täpsustada vastavalt montaaži vajadusele
6	Õhukanal	Ø400	16	jm		0,00 €	Täpsustada vastavalt montaaži vajadusele
7	Õhukanal	300x200	3	jm		0,00 €	Täpsustada vastavalt montaaži vajadusele
8	Õhukanal	600x400	2	jm		0,00 €	Täpsustada vastavalt montaaži vajadusele
9	Õhukanal	1200x300	2	jm		0,00 €	Täpsustada vastavalt montaaži vajadusele
10	Reguleerklapp+mootorajam	Ø250	2	tk		0,00 €	näit. KRTS-2 (Ets Nord)
11	Reguleerklapp	300x200	12	tk		0,00 €	näit. KR-2 (Ets Nord)
12	Restisadul	200-300x200	4	tk		0,00 €	(Ets Nord)
13	Restisadul	250-300x200	4	tk		0,00 €	(Ets Nord)

Jrk nr	Kirjeldus	Mõõt	Kogus	Mõõtühik	Maksumus		Märkused
					ühikule	kokku	
1	2	3	4	5	6	7	8
14	Restisadul	315-300x200	4	tk		0,00 €	(Ets Nord)
15	Sadul	400-250	2	tk		0,00 €	(Ets Nord)
16	Sadul	400-315	2	tk		0,00 €	(Ets Nord)
17	Üleminek	Ø250/Ø200	4	tk		0,00 €	(Ets Nord)
18	Üleminek	Ø315/Ø250	2	tk		0,00 €	(Ets Nord)
19	Üleminek	Ø400/Ø315	2	tk		0,00 €	(Ets Nord)
20	Üleminek	Ø400/600x400	2	tk		0,00 €	(Ets Nord)
21	Üleminek	Ø400/1200x300	2	tk		0,00 €	(Ets Nord)
22	Põlv 90°	Ø250	1	tk		0,00 €	(Ets Nord)
23	Põlv 90°	Ø315	2	tk		0,00 €	(Ets Nord)
24	Põlv 90°	Ø400	1	tk		0,00 €	(Ets Nord)
25	Pime	Ø200	4	tk		0,00 €	(Ets Nord)
26	Pime	Ø400	2	tk		0,00 €	(Ets Nord)
27	Sissepuhkerest	300x200	6	tk		0,00 €	näit. SV2 (Flaktwoods)
28	Võlajatõmberest	300x200	6	tk		0,00 €	näit. SV1 (Flaktwoods)
29	Välisrest	600x400	2	tk		0,00 €	näit. RIS (Flaktwoods)
30	Paigaldamisega seotud tööd ja materjalid		1	kompl.		0,00 €	
ÕHKKÜTE							
1.	Filtrikast		1	kompl.		0,00 €	Näiteks: KFD-80-50 Remak
1.	Kanaliventilaator L=+ 850 l/s; P=200 Pa; Nel=0,7 kW		1	kompl.		0,00 €	Näiteks:RKB 700x400 B1 EC Ostberg
1.	Veekalorifeer 10kW (50/35)		1	kompl.		0,00 €	Näiteks: PGV 700X400-2-2,5, Veab
2.	Õhukanal, plekitööd		3	jm		0,00 €	Mõõt ja kogus täpsustada vastavalt montaaži vajadusele
7.	Automaatika		1	kompl.		0,00 €	

Jrk nr	Kirjeldus	Mõõt	Kogus	Mõõtühik	Maksumus		Märkused
					ühikule	kokku	
1	2	3	4	5	6	7	8
8.	Paigaldamisega seotud tööd ja materjalid		1	kompl.		0,00 €	

Märkused:

1. Spetsifikatsioon sisaldab ainult põhimaterjale. Materjalide kogused ja mõõdud on vajalik täpsustada tööde käigus.
2. Spetsifitseerimata materjal, mis on paigaldamisel vajalik, kuulub töövõtumahu sisse.
3. Määramata koostisosa võib töövõtja valida otstarbekohaselt lähtudes eri seadmetele esitatud nõuetest.
4. Koostisosade asendamisel tuleb teha seda omadustelt samaväärsete või paremate tehniliste lahenduste baasil.