NR	KÜTE; VENTILATSIOON. SPETSIFIKATSIOON					
	TÜÜP	SUURUS	TOOTEKOOD	ARV (tk.)	PIKKUS (m)	MÄRKUSED
			KÜTE			
1	Põrandkütte toru PE-Xc	Ø16x2,0	-	-	1627	Nereus
2	Uponor plasttoru evalPEX	Ø25x2,3	-	-	110	+ hülss
3	Põrandkütte kollektor 4 kontuurile komplektis kontuuride reguleerventiilid ja sulgarmatuur, õhutus- ja tühjenduskraan, kontroller	-	NJT-4	1	-	Nereus
4	Põrandkütte kollektor 8 kontuurile komplektis kontuuride reguleerventiilid ja sulgarmatuur, õhutus- ja tühjenduskraan, kontroller	-	NJT-8	2	-	Nereus
5	Põrandkütte kollektor 9 kontuurile komplektis kontuuride reguleerventiilid ja sulgarmatuur, õhutus- ja tühjenduskraan, kontroller	-	NJT-9	1	-	Nereus
6	Toru kinnitusside	-	-		4100	Nereus
7	Kuulkraan ja liiniseadeventiil kollektorile	-	-	4	-	Nereus
8	Termostaat põrandküttele (ruumianduriga)	-	-	12	-	Nereus

NR	KÜTE; VENTILATSIOON. SPETSIFIKATSIOON					
	TÜÜP	SUURUS	TOOTEKOOD	ARV (tk.)	PIKKUS (m)	MÄRKUSED
9	Termostaat põrandküttele (põrandaanduriga+ruumi-andur)	-	-	4	-	Nereus
			SOOJUSVARUSTUS			
10	Õhk-vesi soojuspump Qküte=9,8 kW Qsoojus=12 kW (A7/W35) Qel_max= 6,0 kW; I=3,4 A; 400V; ~3 Komplektis automaatikaga, veeringluspumbaga, 3-tee vekselventiiliga ja elektrilise küttekehaga 9 kW.	-	T-CAP 12 Siseosa: WH-SXC12F9E8 Välisosa: WH-UX12FE8	1	-	Panasonic
11	Sooja tarbevee mahtboiler, V=300 l; Komplektis 9 kW elektrilise küttekehaga.	-	DHW 300L	1	-	Aquavec
12	Akumulatsioonipaak, V=300 l	-	-	1	-	Aquavec
13	Vasktoru soosjupumba freoonile	ø9,52	-	-	16	
14	Vasktoru soosjupumba freoonile	ø15,88	-	-	16	
15	Paisunõu küttele	V=50 l, algrõhk 0.5 bar	Flexcon TOP 50/0.5	1	-	Flamco

NR	KÜTE; VENTILATSIOON. SPETSIFIKATSIOON					
	TÜÜP	SUURUS	TOOTEKOOD	ARV (tk.)	PIKKUS (m)	MÄRKUSED
16	Paisunõu küttekaminale	V=35 l, algrõhk 0.5 bar	Flexcon TOP 35/0.5	1	-	Flamco
17	Kaitseklapp	avanemisrõhk 1.5 bar	Prescor	2	-	Flamco
18	Kaitseklapp	avanemisrõhk 2.5 bar	Prescor	1	-	Flamco
19	Laadimise klapp	-	Termovar 15 55°C	1	-	Termovar
20	Sagedusmuunduriga pump P1; q=0,25 l/s; H= 45 kPa; 0,034 kW; ~1	-	ALPHA2 25-60 180	1	-	Grundfos
21	Pump P2; q=0,10 l/s; H= 30 kPa; 0,034 kW; ~1	-	ALPHA2 25-60 180	1	-	Grundfos
22	Kuulkraanid, liiniseadeventiilid, mudafiltrid, tagasilöögiklapid, täiteventiilid, termomeetrid, manomeetrid, tühjenduskraanid, õhueraldajad	-	-	-	-	Vastavalt skeemile KV-001

NR	KÜTE; VENTILATSIOON. SPETSIFIKATSIOON					
	TÜÜP	SUURUS	TOOTEKOOD	ARV (tk.)	PIKKUS (m)	MÄRKUSED
			VENTILATSIOON			
23	Ventilatsioonitoru (plekk)	Ø100	-	-	50	
24	Ventilatsioonitoru (plekk)	Ø125	-	-	21	
25	Ventilatsioonitoru (plekk)	Ø160	-	-	27	
26	Ventilatsioonitoru (plekk)	Ø200	-	-	6	
27	Ventilatsioonitoru (plekk)	Ø250	-	-	8	
28	Ventilatsioonitoru (plekk)	400x200	-	-	2	
29	Õhuhaarderest	-	RV-400x200	1	-	ETS Nord
30	Väljaviskerest		RV-400x200	1	-	ETS Nord
31	Värskeõhu klapp	-	Fresh 100	2	-	ETS Nord
32	Sauna plafoon	-	RKPK-100	1	-	Fläkt Woods
33	Sissepuhke õhujaotaja	-	BOS-100	7	-	Halton
34	Sissepuhke õhujaotaja	-	BOS-125	1	-	Halton
35	Sissepuhke plafoon	-	KTS-100	2	-	Fläkt Woods
36	Sissepuhke plafoon	-	KTS-160	1	-	Fläkt Woods
37	Väljatõmbe plafoon	-	KSO-100	10	-	Fläkt Woods
38	Sauna plafoon	-	KSO-S-100	1	-	Fläkt Woods
39	Väljatõmbe plafoon	-	KSO-125	3	-	Fläkt Woods
40	Reguleerklapp	-	IRIS-010	4	-	Fläkt Woods
41	Reguleerklapp	-	IRIS-012	1	-	Fläkt Woods
42	Reguleerklapp	-	IRIS-016	1	-	Fläkt Woods
43	Mürasummuti	-	KVDp-100-1000	2	-	Lindab
44	Mürasummuti	-	KVDp-250-1000	2	-	Lindab
45	Mürasummuti	-	BDER-34-016-100	1	-	Katuse läbiviiguna, Fläkt
46	Tagasilöögiklapp	-	RSK-160	1	-	Systemair
47	Toru ristumiselement		RK1-125	1		Vallox

NR	KÜTE; VENTILATSIOON. SPETSIFIKATSIOON					
	TÜÜP	SUURUS	TOOTEKOOD	ARV (tk.)	PIKKUS (m)	MÄRKUSED
48	Katuseventilaator	-	TFSR EC-160	1	-	V-1; Systemair
49	Kanaliventilaator	-	KVO-100 EC	1	-	V-2, Systemair, varustada kohaloleku või niiskusanduriga
50	Ava võrguga	-	BDKU-100	1	-	Fläkt Woods
51	Raskusrest	-	VK-10	1	-	Systemair
52	Ventilatsiooniseade	-	Vallox 200 SE R; L(+)=163 l/s;P=135Pa L(-)=163 l/s;P=105Pa; Sissepuhkel G4+F7 filtrid Väljatõmbel G4 filter ristvoolu plaat soojusvaheti temp.kasutegur ≥80%; el.kalorifeer 2.0kW; 15.2A 1x230V;50 Hz; Seade varust. sisse ehit. automaatikaga	1 kompl	-	SV-1; Vallox
			ÜLDINE			
53	Isoleerimine		Vastavalt joonistele			
54	Monteerimine		Vastavalt joonistele			
55	Mõõdistamine		Vastavalt joonistele			

Projektis näidatud seadmed on "näiteks".
Ehitajal on õigus need vahetada tehniliselt samaväärsete vastu eeldusel, et vahetus ei halvenda kasutustingimusi ja ei suurenda kasutuskulutusi. Vahetuse eest kannab täit vastutust ehituse töövõtja. Paigaldatud seadmed kooskõlastada omaniku järelvalvega.