

1. Amula maja katuse renoveerimine vanade sarikatega

	Lammutustööd:	Töö maht	Tunnid	Töötasu
1	Eterniidi emaldamine	100 m2		
2	Tõrvapapi ja laudise eemaldamine	100 m2		
3	Otsalaudade eemaldamine	30 m2		
4				
	Renoveerimine-ehitus:			
1	Vinskapi ehitus, viilkatusega u3m			
2	Tuuletõkkeplaadi paigaldus			
3	Distsantsliistude paigaldus			
4	Aluskattekilile paigaldus	100 m2		
5	Roovituse paigaldamine ja rihtimine	100 m2		
6				
7	Eterniidi paigaldamine – väikesed tahvlid	100 m2		
8	Katuseakna paigaldamine	1 tk.		
9	Otsalaudade (seesmine) paigaldus	30 m2		
10	Tuulekasti paigaldamine	Kaks külge		
11	Katuse otsavoodri paigaldamine	Kaks otsa		
12	Plekitööd: korsten, otsad jne.			
13	Vihmavee torustiku paigutus			
14	Katusealuse ja vinskapi soojustamine villaga			

15	Otsa akende paigaldus	2 tk		

Roovituse mõõt

Roovituse samm

Distanttsliist paigaldada nii, et aluskattele ei jääks pingule ega langeks vastu tuuletõkkeplaati.

2. Amula maja katuse renoveerimine uute sarikatega

	Lammutustööd:	Töö maht	Tunnid	Töötasu
1	Eterniidi emaldamine	100 m2		
2	Tõrvapapi ja laudise eemaldamine	100 m2		
3	Otsalaudade eemaldamine	30 m2		
4	Sarikate eemaldamine	9 paari		

	Renoveerimine-ehitus:			
1	Sarikate paigaldus ja rihtimine	paari		
2	Pennide paigaldus			
3	Vinskapi ehitus, viilkatusega u3m			
4	Tuuletõkkeplaadi paigaldus			
5	Distantssliistude paigaldus			
6	Aluskattekile paigaldus	100m2		
7	Roovituse paigaldamine ja rihtimine	100 m2		
8				
9	Eterniidi paigaldamine – väikesed tahvlid	100 m2		
10	Katuseakna paigaldamine	1 tk.		
11	Otsalaudade (seesmine) paigaldus	30 m2		
12	Tuulekasti paigaldamine	Kaks külge		
13	Katuse otsavoodri paigaldamine	Kaks otsa		
14	Plekitööd: korsten, otsad jne.			
15	Vihmavee torustiku paigutus			
16	Katusealuse ja vinskapi soojustustamine villaga			
17	Otsa akende paigaldus	2 tk		