

Objekti nimetus: ühepereelamu			
Objekti aadress: Ääsmäe, Saue vald, Harjumaa			
Jrk. nr.	Tööd ja materjalid	Maht	Ühik
	ÜLDEHITUSTÖÖD		
2	EHITUSTÖÖD		
	A. KAEVETÖÖD		
1	Vundamendi kaevamistööd. Mullakihi eemaldus Kesk h=200mm, hoone alt	18	m3
2	Vundamendi kaevamistööd. Moreeni eemaldus Kesk h=450mm, hoone alt	40,5	m3
	B. VUNDAMENDID		
1	Killustikalus 200mm tihendamisega	6,342	m3
2	R/b taldmik 200 mm - h=200mm, B=500mm	4,43	m3
3	FIBO 3MPa 200mm plokkidest seinte ladumine: 3 rida h=600,	27,24	m2
4	Soojustus EPS, vert soojustus 50mm, h=650mm	24,7	m2
5	Soojustus EPS, hor soojustus taldmikul 50mm, b=500mm	20,8	m2
6	Hüdroisolatsioon (bituumen) - pruun mummu, h=350mm	13,3	m2
7	postide betoon taldmik, h=500mm, 400x400	0,64	m3
8	postide taldmiku alla killustikalus, 200mm	0,576	m3
	C. PÕRAND (1 korrus)		
1	Liivaalus tihendamisega- täide bet põranda alla, h=820mm	61,58	m3
2	Vahtpolüstürool EPS80, 100mm	75	m2
3	Hüdroisolatsioon (kile)	75	m2
4	Sarrusvõrk d5 / 5 AIII 150/150	sis betoonis	
5	Betoonvalu 80 mm märglihvimisega	75	m2
6	MUUD		
4	EHITUSE ERIOSAD		
	A. VESI; KANALISATSIOON (sh. Välisosad)		
1	Veetorustik - välimine	26	jm
2	Kanalistsiooni torustik - välimine, d=110	25	jm
3	Kanalistsiooni kaev, teleskoopkaev	1	tk
4	Veetorustik -sisemine 1.korrus soe	10	jm
4	Veetorustik -sisemine 1.korrus külm	10	jm
5	Kanalistsiooni torustik - sisemine 1.korrus	8	jm
8	Drenaaz	48	jm
13	MUUD		
	B. KÜTTESÜSTEEM		
3	Põrandakütte - 1.korrus, betooni	60	m2