

Renoveerimistööde ja katusekorteri ehituseks tööde nimekiri

Puitmaja 4 korteriga, kahe korruseline ,Põhja- Tallinn

Jrk.	Töö loetelu	Ühik	Kogus		
1.	Sokli soojustus 100mm penoga, 800 mm maa-alla	m2	85		
2.	Panduse taastamine 1m lai, uni kivi või betoon+ 4 vihmavee ärajooksud(lokaalsed)	m2	41		
3.	Keldriakna vahetus 900 x1500	tk	3		
4.	Keldriakna vahetus 900 x800	tk	2		
5.	Keldriakna vahetus 900 x 450	tk	1		
6.	Keldrivälisukse vahetus 1000 x 1900(puidust)	tk	1		
7.	Korterite akende vahetus puidust 1150x1500, keskelt avatavad	tk	7		
8.	Korterite akende vahetus puidust 1150x1500, keskelt avatavad ja üleval väike avatav aken, (rist neljaks)	tk	3		
9.	Akna vahetus koridoris 800x 3000(kõrge), neljaks osaks, alumine , ülemine avatav	tk	1		
10.	Maja soojustamine 100 mm villaga, roov , tuuletõke,	m2	260		
11.	Uue laudise paigaldus (laud 120mm)	jm	2300		
12.	Vundamendi pleki või laua vahetus	jm	40		
13.	Vihmavee torude vahetus, toru120	jm	25		
14.	Räästapleki paigaldus, katuse veereni ja lehrtrite 4tk ehitus	jm	40		
15.	Puittreppide astmete ja käsipuude, värvimine ja korrastus, 15 astet(28x109)	komp.	1		
16.	Fonolukk korteritesse	tk	5		
17.	Välisukse vahetus 1100 x 2400, klaas üleval ja ka ukse (puidust)	tk	1		
18.	Vana katuse utiliseerimine ja uue katuse (tsinkplekk) ehitus	m2	170		
19.	Uue katuse ehitus , sarikas 200x50, tuuletõkkeplaat,aluskate,tuulutusliist,roov				
20.	32x100, katuse suurus 10x14 kalle 30%	m2	170		
21.	Katusekorteri väljaehitamine vastavalt projektile ja katuse ning põranda soojustus seinte ja lagede viimistlus koos krunt värviga, põranda pind 53 m3,elektri paigaldus koos korteri kilbi, elektriprojekt+mõõtmised, vesi+kanal	komp.	1		
22.	Korstnapitside uuendamine 55 x70	tk	2		
23.	Postkastid uued	tk	4		
24.	Varikatuse ehitus välisuksele (1500x1500)	tk	1		
25.	Vanade akende uste, laudise ja muu prügi utileerimine	kompl.	1		