

Hinnapakkumuse põhi

Sõle tn

Olemasolevatesse palatitesse ehitada 3 uut WC'd

Hinnapakkumuse tähtaeg: 24 Aprill 2016

		Ühik	Kogus	Hind kokku	Tubade arv, kmpl	Hanke summa kokku, ilma KM.	Hanke summa kokku, sis KM, 20%
1	Kipsseinte ehitus kipspõranda ja betoonlae vahele	m2	11		3		
	- metallkarkass 66mm, S400						
	- 1 ukseava						
	- üks välisnurk						
	- kõrvalseinad: kiviseinad						
	- isolatsioonivill						
	- 1-kordne kips kahel pool						
2	Kipsseinte viimistlus (ühelt poolt seinu täies ulatuses, WC poolt pooles ulatuses)	m2	20				
	- Viimistlus: Bindo 12						
3	Vaheukse, luku ja piirdeliistude paigaldus	kmpl	1		3		
	- piirdeliistud 1 kmpl						
	- vaheukse lukk liblikaga 1 pool						
2	Plaatimistööd	m2	11				
	- Sisaldavad hüdroisolatsiooni paigaldust plaaditud seinu ja põranda mahus (seintele H=1,6m)						
	- Sisaldab kõiki plaatimistööde etappe kuni silikoonimiseni.						
	- Plaatide mõõdud: 200x200						
3	WC poti paigaldus	tk	1		3		
	- Nõuded: kaherežiimne loputuskast, äravool põrandasse. Prill-lauda kvaliteet: isesulguv.						
4	Valamu paigaldus (nurgavalamu, väike tüüp)	tk	1		3		
5	Segisti paigaldus (väike sanitaarsegisti)	tk	1		3		

Hanke summa kokku:

Märkused:

- 1 Kipsseinte kõrgus on 3300mm
- 2 Viimistlusmaterjalid tarnib Töövõtja
- 3 Vaheukse komplekti (1 kmpl puidust valgeid piirdeliiste, lukk) tarnib Töövõtja.
- 4 Kanalisatsioonitrasside ehitus ei kuulu hankesse
- 5 Ruumides ei ole põrandatrappe
- 6 Keraamilised plaadid ja vuugitäite tarnib Töövõtja, sh kõik muud plaatimise materjalid
- 7 WC potid tarnib Töövõtja, sis. kõiki vajalikke paigaldusvahendeid ja materjale
- 8 Valamud ja segistid tarnib Tellija, sis. kõiki vajalikke paigaldusvahendeid ja materjale
- 9 Põrandaliiste ei paigaldada (kips paigaldada põrandast max 5 mm ja akrüülida)

Joonised

- 1 Vt joonis lisa fail: "3 palati wcd"
- 2 Tähelepanu:
 - Joonisel on ka seinalaotised
 - Joonisel on joonistatud 1 tuba, teised 2 tuba on identsed
- 3 Toad asuvad 3 korrusel

Tööde teostuse aeg

- 1 Kõik tööd tuleb teostada 4 päeva jooksul, juuli 2016
- 2 Hüdroisolatsioonina tuleb kasutada kahekomponentset kiiresti kuivavat isolatsiooni
- 3 Vajadusel tuleb maalritööde kuivamise kiirendamiseks kasutada vajalikke vahendeid