

Jkr	Töö	Ühik	Maht	Foto	Kommentaar
1	Maja Raketerm fassaadivuukide parandus	jm	100	Fassaad 1, Fassaad 2	Hinnanguline kogus. Kui mahud suurenevad, siis vastav tasu jm/€ eest.
2	Sokkli puhastamine, lahtise värvi eemaldamine	m2	32	Sokkel 1, Sokkel 2, Sokkel 3	Sokkel on Tempsi plaadist ribad 100-300mm kõrguste ribadena.
3	Sokkli värvimine 2 korda	m2	32	Sokkel 1, Sokkel 2, Sokkel 3	Värvida alumiinium pulbervärviga.
4	Varikatuste polükarbonaadi vahetus	m2	34	Varikatus 1, Varikatus 2, Varikatus 3	Plaadi paksus 16-18mm, esi-,taga-ja ühendus liistudega. Kokku 2 varikatust.
5	Varikatuste metallosade värvimine	Kmpl.	1	Varikatus 1, Varikatus 2, Varikatus 3, Varikatus 4	Lahtise värvi eemaldamine, osaline keevitamine ja värvimine (krunt +2 korda värv)
6	Metalltreppidele uute betoonist astmete paigaldus	Tk	2	Trepp 1, Trepp 2	Plaadi mõõt on 1450x 320mm (Kiili betoon).
7	Metalltreppide karkassi puhastamine ja 2 korda värvimine	Kmpl.	1	Trepp 3	Karkass vaja liivapritsiiga puhastada, siis krunt ja 2x värv.