

MAHTUDE TABEL

OBJEKT: Eramu
AADRESS: Trahteri tn 2, Tallinn
TELLIJA: Scandic Home Group OÜ
TÖÖ NR. KV-104-15
STAADIUM: PP
OSA: VVK

Nr	Nimetus	Kogus	Ühik
Kinnistu Trahteri tn 2 kanalisatsioon			
1	Läbiviik vundamendist	2	tk
2	Imbkaev De1200/200 (2<h<=3)	1	tk
3	Kanalisatsiooni vaatluskaev 400/315 (h<=2)	1	tk
4	Kastmisvee plastmahuti 3 m3	1	tk
5	Sademeveelehter De110 (h<=2)	2	tk
6	Projekteeritud kanalisatsioonitoru (kinnistu kanalisatsioonitoru) De110	9	m
7	Projekteeritud sajuvee kanalisatsioonitoru (kinnistu kanalisatsioonitoru) De110	6	m
8	Soojustusplaat laius 1m, paksus 100mm	6	jm
Trahteri tänava kanalisatsioon			
1	Kanalisatsiooni kontrollkaev 200/160 (h<=2)	2	tk
2	Kanalisatsiooni vaatluskaev 400/315 (h<=2)	3	tk
3	Projekteeritud kanalisatsioonitoru (ühiskanalisatsioonitoru) De160	57	m
4	Soojustusplaat laius 1m, paksus 100mm	33	jm
Kinnistu Trahteri tn 2 veevarustus			
1	Läbiviik vundamendist	2	tk
2	Projekteeritud veetoru (kinnistu veevärgi toru) De32	33	m
Trahteri tänava veevarustus			
1	Kapega siiber DN25	2	tk
2	Projekteeritud veetoru (ühisveevärgi toru) De110	62	m
3	Projekteeritud veetoru (ühisveevärgi toru) De32	11	m
4	Kapega siiber DN100	1	tk
Kinnistu Trahteri tn 2 ehitustööd			
1	Kaevemaht	135	m3
2	Torustike aluse ettevalmistus	28	m2
3	Torustike mahamärkimine	56	jm
Trahteri tänava ehitustööd			
1	Kaevemaht	268	m3
2	Torustike aluse ettevalmistus	74	m2
3	Torustike mahamärkimine	148	jm
MÄRKUSED			
1	Enne lõpliku hinnapakkumise esitamist on töövõtjal vajalik tutvuda kogu projektiga ning võrrelda spetsifikatsioonis toodud kogused plaanidel kirjeldatud kogustega. Pakkumine peab sisaldama kõik materjalid, sh abimaterjalid mida spetsifikatsioonis ja plaanidel ei ole näidatud, kuid mis on vajalikud tööde teostamiseks.		
2	Torude pikkused on orienteeruvad, arvestada 10% varu.		
3	Spetsifikatsioon ei sisalda abimaterjale sh liitmikud, kinnitused jms.		
4	Mahtudes (plaanidel näidatud) tarvikute kogustele tuleb töövõtumahus tagada tööde käigus esineda võivate vigastatud seadmete asendamiseks.		