

MAHTUDE TABEL

OBJEKT: Käbiheina tee vee- ja kanalisatsiooni torustiku ehitusprojekt
AADRESS: HARJUMAA, MAARDU LINN, I
TELLIJA:
TÖÖ NR.
STAADIUM: PP
OSA: VVK

Nr	Nimetus	Kogus	Ühik
Tänaava kanalisatsioon			
1	Kanalisatsiooni vaatluskaev (h<=2)	1	tk
2	Kanalisatsiooni kontrollkaev 400/315 (h<=2)	6	tk
3	Kanalisatsiooni vaatluskaev 400/315 (h<=2)	6	tk
4	Projekteeritud kanalisatsioonitoru (ühiskanalisatsioonitoru) De160	38	m
5	Projekteeritud kanalisatsioonitoru (kinnistu kanalisatsioonitoru) De160	4	m
Tänaava veevarustus			
1	Elekterkeervis puursadul De200/63	1	tk
2	Elekterkeervis puursadul De63/32	10	tk
3	Elekterkeevismuhv De110	1	tk
4	Elekterkeevismuhv De63	1	tk
5	Üleminek PE De110/63	1	tk
6	Kapega siiber DN25	10	tk
7	Elekterkeervis otsakork De32	10	tk
8	Maa-alune hüdrant DN100 trassi läbipesemiseks	1	tk
9	Projekteeritud veetoru (ühisveevärgi toru) De32	34	m
10	Projekteeritud veetoru (ühisveevärgi toru) De63	175	m
Tänaava ehitustööd			
1	Kaevemaht	2013	m3
2	Torustike aluse ettevalmistus	187	m2
3	Torustike mahamärkimine	375	jm
MÄRKUSED			
1	Enne lõpliku hinnapakkumise esitamist on töövõtjal vajalik tutvuda kogu projektiga ning võrrelda spetsifikatsioonis toodud kogused plaanidel kirjeldatud kogustega. Pakkumine peab sisaldama kõik materjalid, sh abimaterjalid mida spetsifikatsioonis ja plaanidel ei ole näidatud, kuid mis on vajalikud tööde teostamiseks.		
2	Torude pikkused on orienteeruvad, arvestada 10% varu.		
3	Spetsifikatsioon ei sisalda abimaterjale sh liitmikud, kinnitused jms.		