

Hinnaküsimine – 18.04.2007

Palun hinnapakumist Harjumaal, Laagris asuva kinnistu piireaia ehitamiseks

Tööde maht:

1) Olemasoleva vana aia mahavõtmine kahest küljest, sealhulgas vanade metallist aiapostide väljavõtmine (aiapostide samm u. 4 m). Vana aed on võrkaed H:1,5m.

- Maha tuleb võtta olemasoleva aiaosa kahest küljest pikkusega:

- 27,48 m
- 53,71 m

2) Kolme õunapuu mahavõtmine ja u. 4-5 kännu ning u. 30 m ulatuses pikki aiaäärt võsajuurte (võsa on maha raiutud) väljavõtmine, aiaääre puhastamine ning aiaaluse pinna silumine mullaga (muld on olemas).

3) Uue aia tegemine 3 küljest. Piirdeaiaks kergpaneel 200x50x5mm L: 2,5m H: 1,5m.

- 53,67 m
- 27,48 m
- 53,71 m

NB! Alltoodud kergpaneelaia detailid tarnib tellija.

- Kergpaneelid (200x50x5mm)
- Nelikantpostid (40x60x2600mm)
- U-kinnitus 40x60 mm postile

Kõik muud vajalikud materjalid on töövõtja hankes.

NB! Pakkumises palun näidata tööde võimalik algusaeg ja tööde teostamiseks kuluv orienteeruv aeg.

Joonis:

