

# KAABLITE LOETELU

	Kaabli Tüüp	Algus	Lõpp	Pikkus (m)	Märkus
	Võrk				
1	JAMAK 2x(2+1)x0.5			170	Võgrukaabel RS485
2	Lonak 2x2x0.8			720	LON
	Kaabeldus				
3	PPJ 3G1.5			40	
4	PPJ 2x1.5			450	
5	KLMA 4x0.8+0.8			400	
6	KLMA 2x0.8+0.8			150	
7	NOMAK 4x2x0.5			45	
8	NOMAK 8x2x0.5			10	
9	PPO 12X1,5			10	
			Kokku:	1995	

- 1. Enne lõpliku hinnapakkumise esitamist on töövõtjal vajalik tutvuda kogu projektiga ning võrrelda spetsifikatsioonis toodud koguseid plaanidel ja skeemidel kirjeldatud kogustega. Erinevuste ja muude ebatäpsuste avastamisel võtta ühendust projekteerijaga.
- 2. Kaablite pikkused on orienteeruvad ja margid on soovituslikud.
- 3. Pakkumine peab sisaldama ka muud abimaterjalid, mida spetsifikatsioonis ja plaanidel näidatud ei ole, kuid mis on vajalikud tööde normaalseks teostamiseks ning süsteemi normaalseks funktsioneerimiseks pärast ehitustöid.
- 4. Töövõtja peab tööde teostamise käigus kaablite pikkused täpsustama ning esitama täpsustatud kaabliraamatu, kus on toodud kaablite õiged margid ja pikkused.