



1. Ühendused peamaanduslatiga teha kollas-roheline isolatsiooniga juhtmega.
2. Potentsiaalide ühtlustamiseks torustike maandamisel ühendada ka nende tarindid maandusseadmega.
3. Metallist veetoru sisendi korral veemõõtja sillata.
4. Peamaanduslatile jätta 30% varu.

Muudatus	Arv	Kirjeldus	Nimi	Kuupäev