



Pos nr	Nimetus	Ühik	Arv	Märkused
--------	---------	------	-----	----------

Materjalide spetsifikatsioon. Hoone tugev- ja nõrkvoolupaigaldis

	<u>Jaotuskeskused</u>			
1	Peajaotuskeskus PJK	kmpl	1	Vt. jooniseid ET-201, ET-202, ET-203
2	Nõrkvoolukeskus (koos kinnitus- ja otsastustarvikutega)	kmpl	1	Vt. joonist EN-201
	<u>Valgustid</u>			
1	Sisevalgustid ja hoone fassaadile paigaldatavad valgustid tarnib ja paigaldab Tellija			
2	Välisvalgusti, IP55	tk	4	Valgustid kooskõlastada tellijaga
	<u>Lülitid</u>			
1	Lihtlüliti, 1-ne, IP20, 10A, 230V, süvispaigaldus	tk	9	
2	Lihtlüliti, 1-ne, IP20, 10A, 230V, pindpaigaldus	tk	1	
3	Grupilüliti, 2-ne, IP20, 10A, 230V, süvispaigaldus	tk	5	
4	Veksellüliti, IP20, 10A, 230V, süvispaigaldus	tk	18	
	<u>Pistikupesad</u>			
1	Maanduskontaktiga 1-faasiline pistikupesa, IP20, süvispaigaldus	tk	70	
2	Maanduskontaktiga 1-faasiline kaanega pistikupesa, IP44, süvispaigaldus	tk	4	
3	Maanduskontaktiga 1-faasiline kaanega pistikupesa, IP44, pindpaigaldus	tk	7	
4	1xRJ45 sidevõrgu pistikupesa, Cat.6, IP20, süvispaigaldus	tk	3	
5	2xRJ45 sidevõrgu pistikupesa, Cat.6, IP20, süvispaigaldus	tk	6	

Tellija: Joonas Rõõm	Materjalide spetsifikatsioon		Teostas	A.Põder		15.12.2015
Projekt: 150810 Pohla MÜ, Praakli küla, Lääne-Saare vald, Saaremaa	Põhiprojekt					
	Leht 1	Muudatus 0	Kinnitas	A.Põder P.Pihel A.Teras		15.12.2015



Pos nr	Nimetus	Ühik	Arv	Märkused
--------	---------	------	-----	----------

	<u>Valvesignalisatsioonisüsteem</u>			
1	Valvesüsteemi keskseade, 8 tsooni, paigalduskast, aku, trafo	kmpl	1	
2	Optiline suitsuandur	tk	12	
3	Sireen	tk	2	
4	Valvesüsteemi sõrmistik	tk	1	
	<u>Maandus ja potentsiaaliühtlustus</u>			
1	Tsingitud ümarteras, läbimõõduga 10 mm	m	18	Täpsustab töövõtja
2	Tsingitud terasest maandusvarras, pikkus 1,5 m, Ø20 mm	tk	6	
3	Ühendus- ja kinnitustarvikud	kmpl		Täpsustab töövõtja
4	MK6 KORO juhe	m		Täpsustab töövõtja
5	MK16 KORO juhe	m		Täpsustab töövõtja
6	Peamaanduslatt	tk	1	
	<u>Küttesüsteemi juhtimine</u>			
1	Ruumitermostaat, 24V	tk	3	
2	Ruumitermostaat koos pörandaanduriga, 24V	kmpl	1	
3	Pörandaküttekontroller, 7 kanalit	kmpl	1	
4	Pörandaküttekollektori ajam, 24V	tk	7	

Tellij: Joonas Rõõm	Materjalide spetsifikatsioon		Teostas	A.Pöder		15.12.2015
Projekt: 150810 Pohla MÜ, Praakli küla, Lääne-Saare vald, Saaremaa	Põhiprojekt					
	Leht 2	Muudatus 0	Kinnitas	A.Pöder P.Pihel A.Teras		15.12.2015



Pos nr	Nimetus	Ühik	Arv	Märkused
--------	---------	------	-----	----------

	<u>Kaablid</u>			
1	Kaabel XPJ 3x1,5	m		Täpsustab töövõtja
2	Kaabel XPJ 3G1,5	m		Täpsustab töövõtja
3	Kaabel XPJ 3G2,5	m		Täpsustab töövõtja
4	Kaabel XPJ 5G2,5	m		Täpsustab töövõtja
5	MCMK 2x1,5/1,5	m	40	Täpsustab töövõtja
6	MCMK 2x2,5/2,5	m	52	Täpsustab töövõtja
7	MCMK 4x6/6	m	25	Täpsustab töövõtja
8	Cat.6 UTP 4x2x0,5	m		Täpsustab töövõtja
9	Valvesüsteemi kaabel 6x0,22	m		Täpsustab töövõtja
10	Valvesüsteemi kaabel 8x0,22	m		Täpsustab töövõtja
11	KLMA 2x0,8+0,8	m		Täpsustab töövõtja
12	AXPK 4G25	m	45	Täpsustab töövõtja
13	Kaablikaitsetoru, välimine läbimõõt 50mm, B klass	m	42	Täpsustab töövõtja
14	Kaablikaitsetoru, välimine läbimõõt 50mm, C klass	m	92	Täpsustab töövõtja
15	Hoiatuslint	m	135	Täpsustab töövõtja
16	Sidekanalisatsioon, Opto B 50x2,0 torudest, otsakork, markerpall	kmpl		Täpsustab töövõtja
17	Kaablikaitsetorud ja kaablite kinnitusvahendid	kmpl		Täpsustab töövõtja

Tellija: Joonas Rõõm	Materjalide spetsifikatsioon		Teostas	A.Põder		15.12.2015
Projekt: 150810 Pohla MÜ, Praakli küla, Lääne-Saare vald, Saaremaa	Põhiprojekt					
	Leht 3	Muudatus 0	Kinnitas	A.Põder P.Pihel A.Teras		15.12.2015



Pos nr	Nimetus	Ühik	Arv	Märkused
--------	---------	------	-----	----------

Märkus: Lõpliku materjalide valiku ja sõlmede tehnilise teostuse teeb ehitaja.

NB! Pakkuja peab esitatud mahud hinnapakumise käigus üle kontrollima.

NB! Kõik mahud tuleb tööde käigus täpsustada.

NB! Mahutabelit tuleb lugeda koos kogu projekti dokumentatsiooniga.

NB! Ehitushinna arvutamisel peab pakkuja arvestama ka projekti dokumentatsioonis ka muu materjaliga, sh kooskõlastajate poolt esitatud nõuetega.

NB! Pakkuja peab arvestama kõigi kaasnevate töödega, mida ei ole ilmtingimata käesolevas spetsifikatsioonis esitatud, kuid mis on tehnoloogiliselt vajalikud teostada objekti spetsifikatsioonis esitatud tööde valmimiseks.

Tellija: Joonas Rõõm	Materjalide spetsifikatsioon		Teostas	A.Põder		15.12.2015
Projekt: 150810 Pohla MÜ, Praakli küla, Lääne-Saare vald, Saaremaa	Põhiprojekt					
	Leht 4	Muudatus 0	Kinnitas	A.Põder P.Pihel A.Teras		15.12.2015