

EKSPLIKATSIOON

REKONSTRUEERITAV HOONE JUURDEEHITUSEGA

TINGMÄRGID

- OL.OL KRUNDI PIIR
- OL.OL HOONE
- MÕÕTPIIR
- LAMMUTAVAD KONSTRUKTSIOONID
- PROJ. UNIKIVI, TOON HALL 80 m²
- OL.OL. ASFALT 11 m²
- PROJ. MURU 705 m²
- OL.OL PUUD
- LIKVIDEERITAV PUU
- PROJ. PEASISSEPÄÄS HOONESSE
- PROJ. SISSEPÄÄS KRUNDILE
- PROJ. PRÜGIKONTEINERID
- OL.OL AED
- OL.OL AED AUTO/JALGVÄRAVAGA
- PROJ. PARKIMISKOHT
- 27.00 / 26.92 — PROJ. MAAPINNA KÕRGUSMÄRK / OL.OL MAAPINNA KÕRGUSMÄRK
- 31.50 — PROJ. VERTIKAAL KÕRGUSARVUGA
- ol.ol. veetrass
- ol.ol. kanalisatsioonitrass
- ol.ol. sidetrass

TEHNILISED NÄITAJAD

KRUNDI TEHNILISED NÄITAJAD

Katastriüksuse tunnus	78402:208:3850
Krundi sihtotstarve	Elamumaa 100%
Krundi pind	1015 m²
Ehitise alune pind	ol.ol 76 m²; rek.174 m² **Kokku: 250 m²**
Täis ehitus %	ol.ol 7,5 % rek. 17% **Kokku: 24,5%**
Korruselisus	2
Tulepüsivusklass	TP 3

HOONE TEHNILISED NÄITAJAD

Avatud brutopind	18,7 m²
Suletud netopind	313,3 m²
Hoone kubatuur	806,8 m³
Eluriimide pind	151,1 m²
Üldkasutatav pind	115,9 m²
Tehnopind	33,8 m²
Hoone kasutusiga	50a.

LÕIGE 1-1 1:2



PUNKTIDE TABEL

Punkti Nr.	Koordinaadid	
	X	Y

Märkused: Koordinaadid L-EST 97 süsteemis, kõrgused Balti süsteemis