



PROJEKTEERITAV  
TREPP

TINGMÄRGID

- Rühma markering
- ♂ Lüüti, 1-poolusega, pindpaigaldus
- ♂ Lüüti, 1-poolusega, süvispaigaldus
- ♂ Rühmalüüti, süvispaigaldus
- ⊖ Hämaralüüti
- ⊖ Seinavalgusti
- ⊗ Valgusti

MÄRKUSED

1. Elektriseadmete normaalselt pingevabad metallkonstruktsioonid maandada, kui seadme valmistaja ei näe ette teisiti (näiteks kahekordse isolatsiooniga seadmed).
2. Lüüti ja nupupaneelide paigalduskõrgus on üldjuhul 1,0 m põrandast.
3. Kõrvuti asetsevad lüütid paigaldada horisontaalselt ühele joonele.
4. Pistikupesade kohal osuvad lüütid paigaldada pistikupesadega vertikaalselt ühele joonele.
5. Installatsioon teha kaabliga XPJ 3G1,5 kuurides pinnapealselt, mujal süvistatult.
6. Kaablite läbiviigid seintest tihendada tuldõkestava ainega vastavalt seinä tulepüsisusastmele.

Nr.	Valmis pakkumiseks	Muudatus	Muutja	Kontrollis	Kuupäev